

Объект по адресу

г. Москва, Ферганская улица, дом 11 корпус 5 (ст. метро Выхино)

Требуются следующие работы:

- **Монтаж полнотелых пазогребневых перегородок Knauf 677x500x80**

Общая площадь монтируемых стен – 32 м²

Влагостойкие плиты (стены санузла) – 14 м²

Обычные плиты – 18 м²

Примерный объём необходимого количества плит

(справочная информация для простоты расчетов, основанная на собственных расчетах и калькуляторах на <http://www.volma.ru/products/calculator/> и http://www.zhitov.ru/ceramic_tiles/, с небольшим запасом):

Влагостойкие плиты – 52 штуки

Обычные плиты – 67 штук

Примерный вес (из расчета 28 кг на плиту) – 3,412 кг

- **Штукатурка по маякам несущих стен, с выведением углов 90°**

Требуется выведение углов в 90°

на кухне (площадь выравниваемых стен - 16 м² ,

площадь откосов оконного блока – 0,87м²),

в большой комнате (площадь выравниваемых стен - 27 м² ,

площадь откосов малого оконного блока – 0,87 м² ,

площадь откосов большого оконного блока – 2,38 м²)

в маленькой комнате (площадь выравниваемых стен - 23 м² ,

площадь откосов оконного блока – 2,42 м²)

Итого: выровненных стен под углом 90° - 66 м²

откосов – 6,54 м²

- **Штукатурка с выведением плоскости (угол 90° не требуется)**

Ненесущие стены **в маленькой комнате и в коридоре** (площадь выравниваемых стен -14 м²)

- **Наклеивание влагостойкого гипсокартона на гипсовые воздуховоды в ванной комнате** (данный пункт обсуждаем, возможно, будет предложено лучшее решение для обустройства стены рядом с воздуховодами)

Высота потолков в квартире по черновому полу - 260 см

Из особенностей:

1) из мебели в квартире находится только кухонный стол и одна стремянка

2) **укладку гипсовых блоков в ванной комнате потребуются на два этапа** – до прихода сварщика и после (завершить работу будет мешать имеющийся полотенцесушитель).

Просьба это учитывать при объявлении стоимости.

По материалам – в целом, не проблема закупить его самостоятельно (после предварительного согласования номенклатуры и объёмов), однако, если Вы готовы сделать всё “под ключ” – это будет большим плюсом. В любом случае, просьба посчитать работу и материалы отдельно.

Фотографии и размеры помещений ниже.

Спасибо!























