

Смета на ремонт квартиры

нп	Элементы	ед.измерен.	кол-во	Монтаж	Итого,руб
				Ст-ть за ед.	
Пол					
1	Укладка плитки в сан узле (с гидроизоляцией,выравниванием пола)	м2	4		0,00р.
2	Укладка плитки на кухне и прихожей (с выравниванием пола)	м2	19		0,00р.
3	Укладка плитки на балконе (с гидроизоляцией,выравниванием пола)	м2	5		0,00р.
4	Устройство ламината в жилой комнате и кладовке (с очисткой поверхности,грунтовкой,укладкой мебраны и подложки)	м2	23		0,00р.
5	Монтаж напольного плинтуса	п.м.	48		0,00р.
Итого по полу					0,00р.
стены					
1	Оштукатуривание вертикальных поверхностей в кухне,прихожей,сан узле,кладовке,жилой комнате,балконе	м2	175		0,00р.
2	Гидроизоляция в два слоя вертикальных поверхностей в сан узле,балконе	м2	45		0,00р.
3	Шпаклевание стен на кухне,прихожей,кладовке,жилой комнаты (выравнивание под обои)	м2	120		0,00р.
4	Шпаклевание стены в жилой комнаты ,выравнивание под покраску	м2	11		0,00р.
5	Поклейка новых обоев на кухне,прихожей,кладовке,жилой комнаты	м2	120		0,00р.
6	Устройство фалшпанели под кирпич на стене жилой комнаты	м2	5		0,00р.

нп	Элементы	ед.измер ен.	кол-во	Монтаж	Итого,руб
				Ст-ть за ед.	
7	Устройство обрамления вокруг фалшпанели на стене жилой комнаты	м2	6		0,00р.
8	Покраска части стены жилой комнаты эмульсионной краской	м2	6		0,00р.
9	Устройство стен толщиной 80 мм из ГКЛ в кладовке и на кухне	м2	5		0,00р.
10	Увеличение толщины стены на 100 мм с помощью ГКЛ в прихожей	м2	4,5		0,00р.
Итого по стенам					0,00р.
Потолок					
1	Устройство потолка из влагостойкого ГКЛ в сан узле и на балконе	м2	9		0,00р.
2	Шпаклевание,выравнивание потолка из влагостойкого ГКЛ в сан узле и на балконе	м2	9		0,00р.
3	Покраска потолка из влагостойкого ГКЛ в сан узле и на балконе эмульсионной краской	м2	9		0,00р.
4	Устройство потолка из ГКЛ на кухне,прихожей,жилой комнате,кладовке	м2	41		0,00р.
5	Шпаклевание,выравнивание потолка из ГКЛ на кухне,прихожей,жилой комнате,кладовке	м2	41		0,00р.
6	Покраска эмульсионной краской потолка из ГКЛ на кухне,прихожей,жилой комнате,кладовке	м2	41		0,00р.
7	Монтаж потолочного плинтуса	п.м.	51		0,00р.
Итого по потолку					0,00р.
Электрика					
1	Штробление стен (бетонных)	м.п.	24		0,00р.

№п	Элементы	ед.измерен.	кол-во	Монтаж	Итого,руб
				Ст-ть за ед.	
2	Штробление (мягкие стены и пол)	м.п.	150		0,00р.
3	Отверстие для подрозетника на розетки (бетон)	шт.	24		0,00р.
4	Отверстие для подрозетника на выключатель (бетон)	шт.	6		0,00р.
5	Сквозное отверстие (бетон)	шт.	4		0,00р.
6	Прокладка кабеля ВВГнгLS 3x2,5мм в трубе гибкой гофрированной Д20 по полу и стенам для розеток	п.м.	130		0,00р.
7	Прокладка кабеля ВВГнгLS 3x1,5мм по стенам и потолку для освещения	п.м.	130		0,00р.
8	Прокладка кабеля ВВГнгLS 3x6,0мм в трубе гибкой гофрированной Д20 по полу для электро печи на кухне	п.м.	15		0,00р.
9	установка силовых розеток	шт	16		0,00р.
10	установка влагозащищенных розеток	шт	2		0,00р.
11	установка ТВ розеток	шт	1		0,00р.
12	установка выключателей одноклавишных	шт	8		0,00р.
13	установка выключателей двухклавишных	шт	2		0,00р.
14	установка эл.щитка (щиток надо рассчитать с учетом того ,что в квартире не будет болера,кондиционеров,теплых полов. При этом обязательно предусмотреть узо)	шт	1		0,00р.
Итого по электрике					0,00р.

№п	Элементы	ед.измер ен.	кол-во	Монтаж	Итого,руб
				Ст-ть за ед.	
Освещение					
1	установка потолочных светильников .встройка	шт	24		0,00р.
2	установка настенных светильников	шт	2		0,00р.
3	установка потолочных светильников.Навесные	шт	7		0,00р.
Итого по освещению					0,00р.
Сантехника					
1	прокладка канализационных труб Д50	п.м.	6		0,00р.
2	прокладка канализационных труб Д100	п.м.	1		0,00р.
3	монтаж фасонных частей для канализационных труб Д50	шт	7		0,00р.
4	монтаж фасонных частей для канализационных труб Д100	шт	1		0,00р.
5	прокладка водопроводных полипропиленовых армированных труб Д25	п.м.	8		0,00р.
6	монтаж фасонных частей для водопроводных полипропиленовых армированных труб Д25	шт	10		0,00р.
7	установка раковины со шкафчиком, зеркалом и подсветкой в сан узле	шт	1		0,00р.
8	установка раковины на кухне	шт	1		0,00р.
9	установка унитаза	шт	1		0,00р.
10	установка чугунной ванной длиной 1700	шт	1		0,00р.
11	установка стиральной машинки	шт	1		0,00р.
12	установка шторы над ванной	шт	1		0,00р.
Итого по сантехнике					0,00р.

№п	Элементы	ед.измерен.	кол-во	Монтаж	Итого,руб
				Ст-ть за ед.	
Прочее					
1	установка межкомнатных дверей в жилую комнату и на кухню (распашных).Ширина проема 1 м	шт	2		0,00р.
2	установка межкомнатной двери в гардеробную (раздвижной) .Ширина проема 1,3	шт	1		0,00р.
3	установка межкомнатной двери в сан узел (раздвижной) .Ширина проема 0,7	шт	1		0,00р.
4	установка карнизов для штор	п.м.	10		0,00р.
5	вынос мусора	шт	1		0,00р.
Итого по прочим					0,00р.
Всего					0,00р.