

ремонт дома и бани

Заказчик: Алексей

Объект: Заворово, Раменский район

Телефон: 89266083008

лицензия

№	Общие данные	Ед-изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Разработка сметы				
	Работы по строительству печи				
	Работы по отделке парной				
	Работа по котельной в доме и бане				
	Работы по лестнице в бане				
	Работы по освещению 2этажа				
	Обшив стен второго этажа вторым слоем, сетка, шпаклёвка				
	Шпаклёвка потолков второго этажа сетка грунтовка				
	Шпаклёвка стен 2этажа, сетка, грунтовка				
	Укладка плитки ванная 2 этаж с изготовлением коробов				
	Укладка плитки ванная 1этаж с изготовлением подиума и коробов				
3	Монтаж гкл потолков 2этажа в 2 слоя,				
	Материал на лестницу				
	Материал 2 этаж				
	Материал ванная 1 и2 этаж				
	Материал на печь				
	Материал на парную				
	Материал на котельную в доме				
4	Расходный инструмент				
5	Накладные и транспортные расходы				
6					
Всего по смете					

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

№	Работы по печи	Ед-изм	Кол-во	Цена	Сумма
	Разметка места установки компонентов печи		1		
	Вырез проёма в кровле	М ²	2,5		
	Устройство кирпичного основания под печь	М ³	1,05		
	Подготовка основания печи	М ²	1		
	Монтаж печи	Комп.	1		
	Монтаж вытяжной вентиляции	м/п.	8		
	Монтаж дымохода	М/п	8		

	Устройство примыкания печи к перегородкам	м/п.	6		
	Устройство коробов	М ²	6		
	Устройство противопожарной разделки в потолке, кровле	Комп.	2		
	Монтаж дымового зонта(флюгарки)	Шт.	1		
	Устройство отливов трубы и *Фартуков* и примыканий	м/п.	12		
	Установка решёток	М ²	4		
	Монтаж приточной вентиляции	м/п.	4		

	Устройство противопожарной перегородки	М ²	4		
	Устройство лесов и подмостей	Комп.	1		
	Монтаж «Brenlufta »	Комп.	1		
Итого по работам					

№	Работы по котельно й в доме	Ед-изм	Кол-во	Цена	Сумма
	Разметка котельно й	Комп.	1		
	Устройство гидроизо ляции	М ²	12		
	Устройство теплоизо ляции из керамзит а	М ³	6		

	Установка трапика	Комп.	1		
	Устройство стяжки h=5 см	М ²	10		
	Укладка плитки	М ²	6		
	Монтаж и укладка проводов по котельной	Компл	1		
	Устройство подвесных потолков	М ²	6		
	Устройство вентиляции из котельной и санузла в доме	М/п	8		
	РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКЕ ПАРНОЙ				

	Демонтаж кирпичной перегородки	М ²	15		
	Устройство перегородок из кирпича	М ²	15		
	Обтяжка стен и потолка пароизоляцией	М ²	30		
	Установка дверей и окна	Шт	2		
	Устройство каркаса под обшивку	М ²	30		
	Утепление стен и потолка	М ²	30		
	Обтяжка стен и потолка фольгированным утеплителем	М ²	30		
	Обтяжка стен имитацией бруса		24		
	Обтяжка потолка вагонкой	М ²	4		

	Устройств о оконных , дверных откосов и печных примыкан ий с элемента ми резьбы	М/п.	30		
	Устройств о полатей из кедра		9		
	Пропитка полатей и стен маслом	М ²	50		
	Оплинтус овка полов и потолков		60		
	Устройств о примыка ний между печью и перегоро дкой		7		
	Устройств о водовода до печи с элемента ми резьбы	Комп.	1		

Итого по работам					
------------------	--	--	--	--	--

№	МАТЕРИАЛ 2-ЭТАЖ	Ед-изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Шпатлевка vetonit-kr	Мешок	25		
2	Шпатлевка vetonit-lr+	Мешок	10		
3	Грунтовка	Тара	10		
4	Сетка молярная	Шт.	15		
5	Угол перфорированный гибкий	М/п.	250		
6	Клей ПВА	Туба	5		
7	Гипсокартон	Лист	60		
8	Серпянка	Рулон	10		
9	Саморезы	Кг.	5		
10	Саморезы	Кг.	3		
11	Саморез клоп	Кг.	3		
12	Фюген-фюлер	Мешок	5		
13	Провод НУМ	М/п.	200		
14	Гофра d=16	М/п.	200		
	МАТЕРИАЛ НА ВАННУЮ				

	2 ЭТАЖ				
15	Плиточный клей	Мешок	25		
16	Затирка	Кг.	20		
17	ГВЛ	Лист	10		
18	Комплект вытяжки	Комп.	1		
	МАТЕРИАЛ НА ПАРНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ				
20	Окно в парную	Шт.	1		
21	Имитация бревна на стены	М ²	23		
22	Планка (кедр)	М/п.	10		
23	Наличник (кедр)	М/п	30		
24	Фольга (рулон по 10 м h=1м)	Рулон	5		
25	Доска на потолки (липа) h=20мм	М/п.	50		
27	Брус хвойный 40*20	Шт.	120		
28	Брус хвойный 40*60	Шт.	40		
29	Полубревно на пологи	М/п	25		
31	Подвесы на потолок	Шт.	100		

31	Пропитка полов и стен SUPI	Кг	5		
32	Дверь банная в парную	Шт.	1		
33	Джут 18	М/п	150		
34	Клей плиточный	Шт.	3		
35	Пароизоляция	Рул.	1		
	МАТЕРИАЛ НА КОТЕЛЬНОЙ В ДОМЕ				
36	Цемент	Меш.	5		
37	Гидроизол	Шт.	2		
38	Керамзит	М ³	6		
39	Сетка для армирования стяжки	М ²	10		
	МАТЕРИАЛ ПЕЧЬ В БАНЮ				
40	Комплект фитингов для водовода	Комп.	1		
42	Кирпич	Шт.	360		
43	Уголок 32*32	м/п.	15		

44	Уголок 25*25	м/п.	12		
54	Уголок 50*50	м/п.	10		
46	Полоска железо 50*6	м/п.	5		
46	Смесь кладочна я М150	Меш.	20		
48	Смесь растворн ая по 50 кг глина	Меш.	15		
52	Проволок а вязальная	Рул.	2		
53	Сетка кладочна я	Рул.	1		
54	Ткань базальтов ая	М ²	10		
55	Базальтов ый фольгиро ванный утеплите ль	м/п.	30		
56	Асбестов ый шнур	м/п.	30		
57	Флюгарка	Шт.	1		
58	Краски и грунты с пигмента ми	Комп.	1		

60	Комплект отливов и примыканий	Комп.	1		
62	Утеплитель	М ²	12		
63	Сталь зеркальная	Шт.	3		
64	Плита*вермекулитовая*	Шт.	8		
65	Глина шамотная	Меш.	5		
66	Комплект для вытяжной вентиляции	комп	1		
67	Комплект для приточной вентиляции	комп	1		
68	Печь банная ТЕРМОФОР	Комп	1		
69	Камень в печь жадеит	Кг.	160		
70	Подтопочный лист	Шт	1		
71	Одноконтурные трубы d140	Шт.	2		

72	Отвод 45°	Шт.	2		
73	Двухконтурная труба d=140	Шт.	5		
74	Уголок 75*75	м/п.	6		
75	Глухари	Комп.	1		
76	Пиломатериал	М³	1		
	Шибер	Шт	1		
Итого по материалу					

№	Расходный инструмент	Ед-изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Диск алмазный Д-230	Шт	1		
2	Круг и отрезные Д-230	Шт	5		
3	Круги отрезные Д-125	Шт	5		
4	Диск алмазный Д-125	Шт	1		

