

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во		Примечание
Квартира общей площадью 68 м²					
	Демонтажные работы:				
1	Демонтаж стены из пеноблоков толщиной 80 мм	м³/м²	1.01204	12.6505	
2	Демонтаж части наружной стены (толщина стены 530 мм (120 облицовочный кирпич + 465 кирпич из пенобетона	м³/м²	0.66674	1.258	Расширения окна на лоджию
3	Демонтаж окон из ПВХ	шт/м²	4	13.6557	
	Монтажные работы:				
	Архитектура:				
4	Пол: базальтовая вата 50 мм, мембрана, армированная стяжка из ЦПР 60 мм	м³/м²	7.183	65.3	
5	Пол: гидроизоляция, стяжка из ЦПР 60 мм	м³/м²	0.252	4.2	Для туалета и ванной
6	Возведение стен из пазовых обычных пеноблоков толщиной 80 мм	м³/м²	1.3988	17.485	высота стен 2.8 метра
7	Возведение стен из пазовых влагостойких пеноблоков толщиной 80 мм	м³/м²	0.3136	3.92	высота стен 2.8 метра
8	Возведение стены толщиной 110 мм: деревянный брус 80x80 мм, утеплитель из каменной ваты, гипсокартонный лист с двух сторон	м³/м²	1.259896	11.4536	
9	Возведение стены толщиной 60 мм: деревянный брус 50x50 мм, гипсокартонный лист с одной стороны	м³/м²	0.072	1.2	
10	Утепление лоджии: распыление пенополиуретана с закрытыми ячейками с газом с оштукатуриванием по капронной сетке (всего толщина 60 мм)	м³/м²	0.695412	11.5902	Стены, пол и потолок
11	Оштукатуривание стен	м²	174.2985		
12	Пол (ламинат)	м²	44.34645		
13	Пол (плитка)	м²	24.1915		
14	Поклейка фотообоев	м²	13.0029		
15	Поклейка обоев под покраску	м²	155.4725		
16	Покраска обоев под покраску	м²	155.4725		
17	Покраска штукатурки	м²	16.8366		
18	Установка напольного плинтуса	м	72.12		

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во		Примечание
19	Установка потолочного плинтуса	м	39.99		
20	Установка натяжного потолка	м²	55.3892		
21	Установка реечного потолка	м²	4.168		
22	Установка межкомнатной двери с обналичником	шт	6		
23	Установка входной двери	шт	1		
24	Установка теплого электрического пола под ламинатом	м²	3.48075		
25	Установка окон из ПВХ	шт/м²	4	14.9211	
	Монтаж инженерных систем:				
	Отопление:				
26	Монтаж ниши в стене из пенобетонного кирпича	м³	0,025		
27	Установка коллектора на 3 ветки в нише стены	шт	1		
28	Прокладка трубопроводов в гофре в теплоизоляции в стяжке пола	м	63		Трубы в полу прокладываются без фитингов, каждый радиатор отдельно запитывается от коллектора
29	Установка формы из досок (фальшрадиатор) для заливки пола	шт	3		
30	Установка внутрипольных радиаторов в "прямки" пола с заливкой твердеющим теплоизоляционным материалом	шт	3		
31	Опрессовка системы	м	63		
	Водопровод и канализация:				
32	Установка системы (инсталляции) подвесного туалета	шт	1		
33	Установка туалета с подключением к канализации и водопроводу	шт	1		
34	Установка гидромассажной ванны с подключение к канализации и водопроводу	шт	1		
35	Прокладка канализационной неразборной трубы Ду 50 в стяжке пола	м	2.5		
36	Прокладка канализационной трубы Ду 50 в штробе стены из пеноблоков	м	1.7		

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во		Примечание
37	Прокладка канализационной трубы Ду 50 по полу	м	3		
38	Прокладка водопроводной пластиковой трубы в штробе стены из пеноблоков	м	12.1		
39	Прокладка водопроводной пластиковой трубы в штробе стены из ж/б	м	0.7		
40	Прокладка водопроводной пластиковой трубы в потолочном пространстве	м	12		
41	Прокладка водопроводной пластиковой трубы в стене из ГКЛ	м	5		
42	Прокладка водопроводной пластиковой трубы в шахте	м	5		
	Электрика:				
43	Установка внутриквартирного щита со сборкой	шт	1		
44	Установка розеток в стену и ГКЛ	шт	9		
45	Установка розеток в стену и ж/б	шт	6		
46	Установка розеток в стену и пеноблока	шт	11		
47	Прокладка гофр с проводами по полу в теплоизоляционном материале пирога пола	м	90		
48	Прокладка гофр с проводами в стене из ГКЛ	м	7.5		
49	Прокладка гофр с проводами в стене из пеноблоков с штроблением	м	4.7		
50	Прокладка гофр с проводами в стене из ж/б с штроблением	м	4.3		
51	Прокладка гофр с проводами под потолком	м	50		

