

Расчет стоимости работ по отделке санузлов в ДНТ Невзорово, ул. Веселая, д.33

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2 Этаж.				
2	Заделка проемов в междуэтажных перекрытиях мест прохода коммуникаций (20х30 см)	шт	1		0
3	Устройство цементно-песчаной стяжки (подиум под ванну) толщиной 100 мм с закладной под напольный смеситель.	м2	4,1		0
4	Устройство канализационного трапа в душевой кабине	шт	1		0
5	Устройство облицовки стен, ниш и коробов в местах прохода инженерных коммуникаций из влагостойкого гипсокартона в 2 слоя толщ. 12 мм	м2	8,03		0
6	Устройство обмазочной гидроизоляции пола и стен за 2 раза (на высоту 20 см)	м2	9,72		0
7	Грунтовка пола под плитку	м2	8,08		0
8	Укладка керамогранитной плитки на пол 60х60 см	м2	8,08		0
9	Подрезка плитки под 45 гр (объем уточняется по факту)	м.п.	3		0
10	Вырезка отверстий в полу под трубы (при необходимости, объем уточняется по факту)	шт	3		0
11	Эпоксидная 2 компонентная затирка швов пола	м2	8,08		0
12	Грунтовка стен под плитку	м2	32,84		0
13	Укладка керамогранитной плитки 60х120 см.на стены	м2	32,84		0
14	Подрезка плитки стен, откосов под 45 гр (уточняется по факту)	м.п.	12		0
15	Вырезка отверстий в стенах под трубы, розетки, выключатели (уточняется по факту)	шт	7		0
16	Эпоксидная 2 компонентная затирка швов стен	м2	32,84		0
17	Устройство оконных и дверных откосов из керамогранита	м/п	14,46		0
18	Эпоксидная 2 компонентная затирка швов откосов	м/п	14,46		0
19	Устройство вытяжной вентиляции с подключением вентилятора	компл.	1		0
20	Монтаж и подключение выключателя (вентилятор, освещение, светод. лента)	шт	2		0
21	Монтаж светильников с устройством закладных	шт	8		0
22	Устройство светодиодной ленты в ванной	м.п.	2,9		0
23	Монтаж натяжного потолка	м2	8,08		0
24	Подключение подсветки зеркала	шт	1		0
25	Монтаж розетки для фена	шт	2		0
26	Монтаж напольного смесителя для ванной с устройством закладной в полу	шт	1		0
27	Монтаж ванной с подключением к канализации	шт	1		0
28	Монтаж комплекта смесителя для душа	шт	1		0
29	Монтаж смесителя для раковины	шт	1		0

30	Монтаж полотенцесушителя	шт	2		0
31	Монтаж унитаза на инсталляцию	шт	1		0
32	Итого 2 эт.				0
33	1 Этаж				
34	Заделка проемов в междуэтажных перекрытиях мест прохода коммуникаций (20х30 см.)	шт	1		0
35	Устройство канализационного трапа в душевой кабине	шт	1		0
36	Устройство цементно-песчаной стяжки до 100 мм	м2	0,5		0
37	Устройство облицовки стен, ниш и коробов и мест прохода инженерных коммуникаций из влагостойкого гипсокартона в 2 слоя толщ. 12 мм	м2	5,2		0
38	Устройство обмазочной гидроизоляции пола и стен за 2 раза (на высоту 20 см)	м2	4,6		0
39	Грунтовка пола под плитку	м2	3,0		0
40	Укладка кладка керамогранитной 60х60 см. плитки на пол	м2	3,0		0
41	Подрезка плитки под 45 гр (объем уточняется по факту)	м.п.	2		0
42	Вырезка отверстий в полу под трубы (при необходимости, объем уточняется по факту)	шт	2		0
43	Эпоксидная 2 компонентная затирка швов пола	м2	3,0		0
44	Грунтовка поверхности стен под плитку	м2	17,8		0
45	Укладка керамогранитной плитки 60х120 см.на стены	м2	17,8		0
46	Подрезка плитки стен, откосов под 45 гр (объем уточняется по факту)	м.п.	8		0
47	Вырезка отверстий в стенах под трубы, розетки, выключатели (объем уточняется по факту)	шт	6		0
48	Эпоксидная 2 компонентная затирка швов стен	м2	17,8		0
49	Устройство оконных и дверных откосов из керамогранита	м/п	5,0		0
50	Эпоксидная 2 компонентная затирка швов откосов	м/п	5,0		0
51	Устройство вытяжной вентиляции с подключением вентилятора	компл.	1		0
52	Монтаж светильников с устройством закладных	шт	3		0
53	Устройство светодиодной ленты	м.п.	0,9		0
54	Монтаж розетки для фена	шт	1		0
55	Монтаж двойного выключателя (освещение, вентилятор)	шт	1		0
56	Монтаж натяжного потолка 3.04 м2	м2	3,04		0
57	Подключение подсветки зеркала	компл.	1		0
58	Монтаж комплекта смесителя для душа	шт	1		0
59	Монтаж смесителя для раковины	шт	1		0
60	Монтаж полотенцесушителя	шт	1		0
61	Монтаж унитаза	шт	1		0
62	Устройство дверных откосов из керамогранита	м.п.	4,9		0
63	Устройство двери в комплекте (коробка, полотно, замки, доборы, наличники)	шт	1		0
64	Итого 1 эт.				0
65	Всего 1 и 2 эт.				0