



Адрес: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 108, парадная 7, квартира 384

Наименование работ		Единица измерения	Кол-во	Ст-ть (руб.)	Общ.ст.
Малярные работы 1-й этап					
Помещение 1 Прихожая + Кухня-гостиная + Рабочая зона					
Потолки					
Коробы на потолке из ГКЛ прямолинейной формы, шпатлевка (коробы для примыкания стеклоблоков)					
1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	7,2	20,4	146,88
2	Установка уголков (внутренние и наружные)	м.п.	4,8	90	432
3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	7,2	94	676,8
4	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолка	м.п.	7,2	20,4	146,88
5	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, основной выравнивающий слой	м.п.	7,2	184	1324,8
Сумма по объему и весу мусора:					
		Итого:			2727,36
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			2727,36
Коробы на потолке из ГКЛ прямолинейной формы, шпатлевка (короб для шкафа в прихожей)					
1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	1,7	20,4	34,68
2	Установка уголков (внутренние и наружные)	м.п.	1	90	90
3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	1,7	94	159,8
4	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолка	м.п.	1,7	20,4	34,68
5	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, основной выравнивающий слой	м.п.	1,7	184	312,8
Сумма по объему и весу мусора:					
		Итого:			631,96
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			631,96
Коробы на потолке из ГКЛ прямолинейной формы, шпатлевка (короб для стеллажа в прихожей)					
1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	3,5	20,4	71,4
2	Установка уголков (внутренние и наружные)	м.п.	2,4	90	216
3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	3,5	94	329
4	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолка	м.п.	3,5	20,4	71,4
5	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, основной выравнивающий слой	м.п.	3,5	184	644
Сумма по объему и весу мусора:					
		Итого:			1331,8
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			1331,8
Коробы на потолке из ГКЛ прямолинейной формы, шпатлевка (короб для кухонных модулей)					
1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	3,4	20,4	69,36
2	Установка уголков (внутренние и наружные)	м.п.	1,7	90	153

3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	3,4	94	319,6
4	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолка	м.п.	3,4	20,4	69,36
5	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, основной выравнивающий слой	м.п.	3,4	184	625,6
Сумма по объему и весу мусора:					
			Итого:		1236,92
			коэф-т повышения/понижения		1
			Всего:		1236,92
Коробы на потолке из ГКЛ прямолинейной формы, шпатлевка (короб для стеллажа в рабочей зоне)					
1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	2,3	20,4	46,92
2	Установка уголков (внутренние и наружные)	м.п.	1,3	90	117
3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	2,3	94	216,2
4	Грунтовка коробов прямолинейной формы на потолка	м.п.	2,3	20,4	46,92
5	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на потолке, основной выравнивающий слой	м.п.	2,3	184	423,2
Сумма по объему и весу мусора:					
			Итого:		850,24
			коэф-т повышения/понижения		1
			Всего:		850,24
Стены					
Стены, шпатлевка по штукатурке					
1	Вышкуривание стен для подготовки под шпаклевку	м2	69,4	122,7	8515,38
2	Грунтовка штроб, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)	м2	69,4	20,4	1415,76
3	Установка уголков (внутренние и наружные)	м.п.	16,5	90	1485
4	Выравнивание заделанных штроб, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)	м2	69,4	90	6246
5	Грунтовка стен	м2	69,4	20,4	1415,76
6	Шпатлевка стен, основной выравнивающий слой	м2	69,4	184	12769,6
Сумма по объему и весу мусора:					
			Итого:		31847,5
			коэф-т повышения/понижения		1
			Всего:		31847,5
Коробы на стен из ГКЛ прямолинейной формы, шпатлевка (простенки шириной около 500 мм)					
1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	2,7	20,4	55,08
2	Установка уголков (внутренние и наружные)	м.п.	5,4	90	486
3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	2,7	90	243
4	Грунтовка коробов прямолинейной формы на стенах	м.п.	2,7	20,4	55,08
5	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на стенах, основной выравнивающий слой	м.п.	2,7	184	496,8
Сумма по объему и весу мусора:					
			Итого:		1335,96
			коэф-т повышения/понижения		1
			Всего:		1335,96
Проемы					
Откосы прямолинейной формы, шпатлевка					
1	Грунтовка откосов	м.п.	11,7	20,4	238,68
2	Установка уголков (внутренние и наружные)	м.п.	11,7	90	1053
3	Выравнивание примыканий к внутренним и наружным углам на прямолинейных откосах	м.п.	11,7	90	1053
4	Грунтовка откосов	м.п.	11,7	20,4	238,68
5	Шпатлевка прямолинейных откосов, основной выравнивающий слой	м.п.	11,7	184	2152,8

	Сумма по объему и весу мусора:				
		Итого:			4736,16
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			4736,16
Помещение 5 Спальня					
Стены					
Стены, шпатлевка по штукатурке					
1	Вышкуривание стен для подготовки под шпаклевку	м2	26,7	122,7	3276,09
2	Грунтовка штроб, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)	м2	26,7	20,4	544,68
3	Выравнивание заделанных штроб, примыканий к внутренним и наружным углам (считается по всей площади поверхности)	м2	26,7	90	2403
4	Грунтовка стен	м2	26,7	20,4	544,68
5	Шпатлевка стен, основной выравнивающий слой	м2	26,7	184	4912,8
	Сумма по объему и весу мусора:				
		Итого:			11681,25
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			11681,25
Коробы на стен из ГКЛ прямолинейной формы, шпатлевка (простенки шириной около 500 мм)					
1	Грунтовка стыков, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	8,2	20,4	167,28
2	Установка уголков (внутренние и наружные)	м.п.	8,2	90	738
3	Заделка стыков и шурупов на ГКЛ, примыканий к внутренним и наружным углам на коробе прямолинейной формы	м.п.	8,2	90	738
4	Грунтовка коробов прямолинейной формы на стенах	м.п.	8,2	20,4	167,28
5	Шпатлевка коробов из ГКЛ прямолинейной формы на стенах, основной выравнивающий слой	м.п.	8,2	184	1508,8
	Сумма по объему и весу мусора:				
		Итого:			3319,36
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			3319,36
Проемы					
Откосы прямолинейной формы, шпатлевка					
1	Грунтовка откосов	м.п.	5	20,4	102
2	Установка уголков (внутренние и наружные)	м.п.	5	90	450
3	Выравнивание примыканий к внутренним и наружным углам на прямолинейных откосах	м.п.	5	90	450
4	Грунтовка откосов	м.п.	5	20,4	102
5	Шпатлевка прямолинейных откосов, основной выравнивающий слой	м.п.	5	184	920
	Сумма по объему и весу мусора:				
		Итого:			2024
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			2024
Итого по разделу Малярные работы 1-й этап:					61722,51
Предчистовая уборка					
Помещение 1 Прихожая + Кухня-гостиная + Рабочая зона					
Предчистовая уборка					
1	Уборка влажная перед чистовыми работами	м2	35	122,7	4294,5
	Сумма по объему и весу мусора:				
		Итого:			4294,5
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			4294,5
Помещение 2 Ванная					
Предчистовая уборка					
1	Уборка влажная перед чистовыми работами	м2	4,2	122,7	515,34
	Сумма по объему и весу мусора:				

		Итого:			515,34
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			515,34
Помещение 5 Спальня					
	Предчистовая уборка				
1	Уборка влажная перед чистовыми работами	м2	9,8	122,7	1202,46
	Сумма по объему и весу мусора:				
		Итого:			1202,46
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			1202,46
Помещение 7 Лоджия					
	Предчистовая уборка				
1	Уборка влажная перед чистовыми работами	м2	5,3	122,7	650,31
	Сумма по объему и весу мусора:				
		Итого:			650,31
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			650,31
Итого по разделу Предчистовая уборка:					6662,61
Покраска					
Помещение 1 Прихожая + Кухня-гостиная + Рабочая зона					
	Потолки				
	Коробы на потолке прямолинейной формы, покраска (коробы для примыкания стеклблоков)				
1	Грунтовка короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	4,8	20,4	97,92
2	Оклейка короба на потолке прямолинейной формы флизелином (чистовой слой)	м.п.	4,8	184	883,2
3	Грунтовка короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	4,8	20,4	97,92
4	Покраска короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	4,8	204,5	981,6
	Сумма по объему и весу мусора:				
		Итого:			2060,64
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			2060,64
	Коробы на потолке прямолинейной формы, покраска (короб для шкафа в прихожей)				
1	Грунтовка короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	1,7	20,4	34,68
2	Оклейка короба на потолке прямолинейной формы флизелином (чистовой слой)	м.п.	1,7	184	312,8
3	Грунтовка короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	1,7	20,4	34,68
4	Покраска короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	1,7	204,5	347,65
	Сумма по объему и весу мусора:				
		Итого:			729,81
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			729,81
	Коробы на потолке прямолинейной формы, покраска (короб для стеллажа в прихожей)				
1	Грунтовка короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	3,5	20,4	71,4
2	Оклейка короба на потолке прямолинейной формы флизелином (чистовой слой)	м.п.	3,5	184	644
3	Грунтовка короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	3,5	20,4	71,4
4	Покраска короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	3,5	204,5	715,75
	Сумма по объему и весу мусора:				
		Итого:			1502,55
		<i>коэф-т повышения/понижения</i>			1
		Всего:			1502,55
	Коробы на потолке прямолинейной формы, покраска (короб для кухонных модулей)				
1	Грунтовка короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	3,4	20,4	69,36
2	Оклейка короба на потолке прямолинейной формы флизелином (чистовой слой)	м.п.	3,4	184	625,6

3	Грунтовка короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	3,4	20,4	69,36
4	Покраска короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	3,4	204,5	695,3
Сумма по объему и весу мусора:					
Итого:					1459,62
коэф-т повышения/понижения					1
Всего:					1459,62
Коробы на потолке прямолинейной формы, покраска (короб для стеллажа в рабочей зоне)					
1	Грунтовка короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	2,3	20,4	46,92
2	Оклейка короба на потолке прямолинейной формы флизелином (чистовой слой)	м.п.	2,3	184	423,2
3	Грунтовка короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	2,3	20,4	46,92
4	Покраска короба на потолке прямолинейной формы	м.п.	2,3	204,5	470,35
Сумма по объему и весу мусора:					
Итого:					987,39
коэф-т повышения/понижения					1
Всего:					987,39
Стены					
Стены, покраска					
1	Грунтовка стен	м2	69,4	20,4	1415,76
2	Оклейка стен флизелином (чистовой слой)	м2	69,4	184	12769,6
3	Грунтовка стен	м2	69,4	20,4	1415,76
4	Покраска стен	м2	69,4	204,5	14192,3
Сумма по объему и весу мусора:					
Итого:					29793,42
коэф-т повышения/понижения					1
Всего:					29793,42
Проемы					
Откосы прямолинейной формы, покраска					
1	Грунтовка откосов	м.п.	11,7	20,4	238,68
2	Оклейка откосов прямолинейной формы флизелином (чистовой слой)	м.п.	11,7	184	2152,8
3	Грунтовка откосов	м.п.	11,7	20,4	238,68
4	Покраска откосов прямолинейной формы	м.п.	11,7	204,5	2392,65
5	Покраска двери с наличниками с одной стороны	шт.	1	2863,6	2863,6
Сумма по объему и весу мусора:					
Итого:					7886,41
коэф-т повышения/понижения					1
Всего:					7886,41
Помещение 5 Спальня					
Стены					
Стены, покраска					
1	Грунтовка стен	м2	26,7	20,4	544,68
2	Оклейка стен флизелином (чистовой слой)	м2	26,7	184	4912,8
3	Грунтовка стен	м2	26,7	20,4	544,68
4	Покраска стен	м2	26,7	204,5	5460,15
Сумма по объему и весу мусора:					
Итого:					11462,31
коэф-т повышения/понижения					1
Всего:					11462,31
Проемы					
Откосы прямолинейной формы, покраска					
1	Грунтовка откосов	м.п.	5	20,4	102
2	Оклейка откосов прямолинейной формы флизелином (чистовой слой)	м.п.	5	184	920
3	Грунтовка откосов	м.п.	5	20,4	102
4	Покраска откосов прямолинейной формы	м.п.	5	204,5	1022,5
5	Покраска скрытой двери	шт.	1	1840,9	1840,9
Сумма по объему и весу мусора:					
Итого:					3987,4
коэф-т повышения/понижения					1

	Всего:	3987,4
Итого по разделу Покраска:		59869,55
ИТОГО ЗА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:		128 254,7 Р