

Необходимо построить хозблок. В ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНОМ ВАРИАНТЕ.

АВАНСОВ НЕ ДАЮ, только поэтапная оплата

Смотрите приложенную схему и фотографии. Обратите внимание, что часть здания уже построено!

Необходимо выполнить следующие работы:

1. Выкапывание траншеи, установка опалубки, изготовление и заливка армированного бетона (или вместо бетона можно выложить фундамент из кирпича) **Объем 5 м3.**
2. Кладка цоколя из кирпича (3 ряда), стен и перегородок из газосиликатного блока (наружные стены толщиной 30 см, несущая перегородка 20 см, не несущие перегородки 10 см.) **Объем 30 м3.**
3. Установка деревянных половых лаг из бруса на кирпичные столбы, нижняя подшивка фанерой, укладка утеплителя толщиной 15 см., настил пола из черновой доски **Объем 51 м2.**
4. Монтаж потолочных балок из бруса, подшивка потолка из фанеры, укладка утеплителя 15 см., настил пол чердака из фанеры **Объем 91 м2.**
5. Монтаж стропил двускатной крыши, набивка обрешетки из доски, настил фанеры поверх обрешетки, монтаж металлического профильного листа, изготовление и монтаж металлического конька **Объем 168 м2.**
6. Обшивка фронтонов и карнизов доской или фанерой **Объем 70 м2.**
7. Штукатурка и шпаклевка стен с наружи и внутри здания (без маяков, по поверхности) **Объем 348 м2.**
8. Окраска наружных стен здания водоэмульсионной краской в 2 слоя **Объем 110 м2.**
9. Демонтаж половой доски и заливка стяжки **Объем 14 м2.**
10. Укладка на клей линолеума (стыковать кусками) **Объем 51 м2.**
11. Монтаж напольных и потолочных плинтусов и порогов **Объем 120 м.**
12. Монтаж пластиковых оконных блоков с отделкой откосов и монтажом подоконников **Объем 6 штук.**
13. Монтаж дверных блоков с отделкой откосов и монтажом замков **Объем 6 штук.**
14. Оклейка стен обоями, типа Рогожка и окраска водоэмульсионной краской в 2 слоя **Объем 154 м2.**
15. Монтаж кафельной плитки на стены и пол с затиркой швов **Объем 100 м2.**
16. Изготовление и монтаж деревянной крышки на люк в подвал **Объем 1 штука.**
17. Вынос строительного мусора в процессе и после завершения работ в контейнер.

Уважаемые специалисты! Пожалуйста ознакомьтесь с фотографиями, схемой здания и списком работ, которые нужно выполнить.

Делайте конкретные предложения с указанием цены и срока выполнения всего объема работ.

Почти все материалы уже заготовлены, инструмент тоже есть.

Я не посредник.

Работы должны быть выполнены быстро. Максимум за один месяц.

Требования к качеству будут, только в части прочности конструкций. Никакая эстетика не интересует.

Ни о каких прямых углах, ровных швах и уровне по всем поверхностям, речь идти не будет.

К разным мелочам придираться не буду.