

№	Наименование работ	Ед.из м	Кол-во	стоимость	сумма
цокольный этаж дома					
пол					
1	Гидроизоляция(прони кающая)	M2	85,8		
2	Наливной пол	M2	85,8		
3	Настил фанеры(2слоя)	M2	171,6		
4	Доска массив	M2	85,8		
5	Плинтус(дерево)	пм	95		
Итого по полу					0
Потолки					
1	Грунтование 2слоя	M2	178,8		
2	Шпатлевание(1слой шитрок)	M2	89,4		
3	Шлифовка	M2	89,4		
4	Покраска (2слоя водоэмульсионка)	M2	178,8		
5	Монтаж "армстронг"	M2	32		
Итого по потолкам					0
Стены					
1	Грунтование(2слоя)	M2	629		
2	Шпатлевание(1слой шитрок)	M2	100		
3	Антисептик(1слой)	M2	314,5		
4	Шлифовка	M2	100		
5	Декоративная штукатурка	M2	150		
6	Обои	M2	164,5		
7	Монтаж г/к	M2	6		
Итого по стенам					0
Сауна					
1	Грунт(бетоноконтант)	M2	83,90		
2	Гидроизоляция(прони кающая)	M2	29,60		
3	Наливной пол	M2	29,60		
4	Плитка кафель	M2	83,90		
5	Натяжной потолок	M2	29,60		
6	Углы+светильники+ре шетки	шт	24,00		
7	Устройство паро- термоизоляции	M2	40,00		
8	Монтаж вагонки(стены липа)	M2	31,00		
9	Монтаж вагонки(потолок ?)	M2	9,00		
10	Монтаж плинтусов	пм	23,90		

11	Устройство стелажей	компл ект	1,00		
12	Покрытие защитным маслом	M2	40,00		
13	Установка двери (сауна)	шт	1,00		
14	Монтаж перегородок	M2	2,10		
15	Изготоаление массажного стола+ мазаика	шт	1,00		
15	Устройство ниши	M2	9,10		
Итого по сауна					0
столярка					
1	Установка подоконников	шт	29		
Итого столярка					0
итого по цокольному этажу					0
1-й этаж дома					
пол 1-го этажа					
1	Гидроизоляция (наплавляемая)	M2	240		
2	Монтаж утеплителя(полистеро л150)	M2	240		
3	Стяжка пола(механическим способом)	M2	240		
4	Гидроизоляция(прони кающая)	M2	240		
5	Наливной пол	M2	240		
6	Настил фанеры(2слоя)	M2	480		
7	Доска массив	M2	240		
8	Плинтус	пм	500		
Итого пол 1-го этажа					0
Стены 101,102,103,104					
1	Грунтовка 2слоя	M2	88		
2	Шпатлевание (1слой шитрок)	M2	44		
3	Шлифовка	M2	44		
4	Декоративная штукатурка	M2	44		
Итого Стены 101,102,103,104					0
Потолок 1-го этажа					
1	Монтаж плинтуса	пм	500		
2	Покраска потолка(дерево)	M2	240		
3	Монтаж г/к(лист)	M2	24,9		

4	Шпатлевание г/к(2слоя ветоинит)	M2	98		
5	Разшивка швов г/к	пм	70		
6	Наклейка паутинки	M2	49		
7	Шпатлевание г/к(2слоя шитрок)	M2	98		
8	Шлифовка	M2	49		
9	Грунтование	M2	49		
10	Монтаж потолка г/к(каркас+лист)	M2	23,7		
11	Покраска (2слоя водоэмульсионка)	M2	49		
Итого по потолку 1-го этажа					0
Сан узел 105					
1	Плитка кафель	M2	17,5		
2	Затирка швов (с/у все)	раз	1		
Итого по Сан узел 105					0
итого по первому этажу					0
Всего					0