

№ п/п	Наименование вида работ	ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ, руб. (без стоимости материала)		Примечание
				Цена за ед.изм.	Общая стоимость	
<b>I. ЛОДЖИЯ № 1</b>						
<b>1.</b>	<b>ПОЛ</b>					
1.1.	Выравнивание черного пола ц/п р-ом, толщиной не более 5 см	м2	4,31	0,00 Р	0,00 Р	
1.2.	Монтаж утеплителя: пеноплекс - 5 см, пенофол - 1 см	м2	4,31	0,00 Р	0,00 Р	
1.3.	Устройство основания пола из деревянного бруса	м2	4,31	0,00 Р	0,00 Р	
1.4.	Укладка пола из шпунтовой доски	м2	4,31	0,00 Р	0,00 Р	
	<b>ИТОГО:</b>				<b>0,00 Р</b>	
<b>2.</b>	<b>ПОТОЛОК</b>					
2.1.	Монтаж утеплителя: пеноплекс - 5 см, пенофол - 1 см	м2	4,31	0,00 Р	0,00 Р	
2.2.	Монтаж потолка из гипсокартона с каркасами	м2	4,31	0,00 Р	0,00 Р	
2.3.	Грунтовка поверхности гипсокартона	м2	4,31	0,00 Р	0,00 Р	
2.4.	Шпаклевка поверхности под покраску	м2	4,31	0,00 Р	0,00 Р	
	<b>ИТОГО:</b>				<b>0,00 Р</b>	
<b>3.</b>	<b>СТЕНА 1 (левая)</b>					
3.1.	Монтаж утеплителя: пеноплекс - 5 см, пенофол - 1 см	м2	4,18	0,00 Р	0,00 Р	
3.2.	Монтаж гипсокартона с каркасами	м2	4,18	0,00 Р	0,00 Р	1 или 2 слоя
3.3.	Грунтовка поверхности гипсокартона	м2	4,18	0,00 Р	0,00 Р	
3.4.	Шпаклевка поверхности под покраску	м2	4,18	0,00 Р	0,00 Р	
	<b>ИТОГО:</b>				<b>0,00 Р</b>	
<b>4.</b>	<b>СТЕНА 2 (правая)</b>					
4.1.	Грунтовка поверхности под штукатурку	м2	4,18	0,00 Р	0,00 Р	
4.2.	Штукатурка поверхности под маяк	м2	4,18	0,00 Р	0,00 Р	
4.3.	Шпаклевка поверхности под покраску	м2	4,18	0,00 Р	0,00 Р	
	<b>ИТОГО:</b>				<b>0,00 Р</b>	
<b>5.</b>	<b>СТЕНА НАРУЖ.</b>					
5.1.	Монтаж утеплителя: пеноплекс - 5 см, пенофол - 1 см	м2	3,47	0,00 Р	0,00 Р	
5.2.	Монтаж гипсокартона с каркасами	м2	3,47	0,00 Р	0,00 Р	
5.3.	Грунтовка поверхности гипсокартона	м2	3,47	0,00 Р	0,00 Р	
5.4.	Шпаклевка поверхности под покраску	м2	3,47	0,00 Р	0,00 Р	
5.5.	Монтаж подоконника	п.м	3,01	0,00 Р	0,00 Р	
5.6.	Монтаж откосов ПВХ	п.м	9,00	0,00 Р	0,00 Р	
	<b>ИТОГО:</b>				<b>0,00 Р</b>	
<b>6.</b>	<b>СТЕНА ВНУТР.</b>					
6.1.	Демонтаж кирпичной стены, толщиной 12см и минвата 3см	м2	5,69	0,00 Р	0,00 Р	
6.2.	Грунтовка поверхности под штукатурку	м2	5,69	0,00 Р	0,00 Р	
6.3.	Штукатурка поверхности под маяк	м2	5,69	0,00 Р	0,00 Р	
6.4.	Шпаклевка поверхности под покраску	м2	5,69	0,00 Р	0,00 Р	
	<b>ИТОГО:</b>				<b>0,00 Р</b>	
<b>7.</b>	<b>ЭЛЕКТРИКА</b>					
7.1.	Прокладка трассы электрокабеля	тч	3,00	0,00 Р	0,00 Р	
	<b>ВСЕГО по п. I. ЛОДЖИЯ № 1:</b>				<b>0,00 Р</b>	
<b>II. ЛОДЖИЯ № 2</b>						
<b>1.</b>	<b>ПОЛ</b>					
1.1.	Выравнивание черного пола ц/п р-ом, толщиной не более 5 см	м2	4,48	0,00 Р	0,00 Р	
1.2.	Монтаж утеплителя: пеноплекс - 5 см, пенофол - 1 см	м2	4,48	0,00 Р	0,00 Р	
1.3.	Устройство основания пола из деревянного бруса	м2	4,48	0,00 Р	0,00 Р	
1.4.	Укладка пола из шпунтовой доски	м2	4,48	0,00 Р	0,00 Р	
	<b>ИТОГО:</b>				<b>0,00 Р</b>	

<b>2.</b>	<b>ПОТОЛОК</b>					
2.1.	Монтаж утеплителя: пеноплэкс - 5 см, пенофол - 1 см	м2	4,48	0,00 Р	0,00 Р	
2.2.	Монтаж потолка из гипсокартона с каркасами	м2	4,48	0,00 Р	0,00 Р	
2.3.	Грунтовка поверхности гипсокартона	м2	4,48	0,00 Р	0,00 Р	
2.4.	Шпаклевка поверхности под покраску	м2	4,48	0,00 Р	0,00 Р	
	<i>ИТОГО:</i>				<b>0,00 Р</b>	
<b>3.</b>	<b>СТЕНА 1 (левая)</b>					
3.1.	Монтаж утеплителя: пеноплэкс - 5 см, пенофол - 1 см	м2	4,13	0,00 Р	0,00 Р	
3.2.	Монтаж гипсокартона с каркасами	м2	4,13	0,00 Р	0,00 Р	1 или 2 слоя
3.3.	Грунтовка поверхности гипсокартона	м2	4,13	0,00 Р	0,00 Р	
3.4.	Шпаклевка поверхности под покраску	м2	4,13	0,00 Р	0,00 Р	
	<i>ИТОГО:</i>				<b>0,00 Р</b>	
<b>4.</b>	<b>СТЕНА 2 (правая)</b>					
4.1.	Монтаж утеплителя: пеноплэкс - 5 см, пенофол - 1 см	м2	4,13	0,00 Р	0,00 Р	
4.2.	Монтаж гипсокартона с каркасами	м2	4,13	0,00 Р	0,00 Р	
4.3.	Грунтовка поверхности гипсокартона	м2	4,13	0,00 Р	0,00 Р	
4.4.	Шпаклевка поверхности под покраску	м2	4,13	0,00 Р	0,00 Р	
	<i>ИТОГО:</i>				<b>0,00 Р</b>	
<b>5.</b>	<b>СТЕНА НАРУЖ.</b>					
5.1.	Монтаж утеплителя: пеноплэкс - 5 см, пенофол - 1 см	м2	3,96	0,00 Р	0,00 Р	
5.2.	Монтаж гипсокартона с каркасами	м2	3,96	0,00 Р	0,00 Р	
5.3.	Грунтовка поверхности гипсокартона	м2	3,96	0,00 Р	0,00 Р	
5.4.	Шпаклевка поверхности под покраску	м2	3,96	0,00 Р	0,00 Р	
5.5.	Монтаж подоконника	п.м	3,09	0,00 Р	0,00 Р	
5.6.	Монтаж откосов ПВХ	п.м	9,00	0,00 Р	0,00 Р	
	<i>ИТОГО:</i>				<b>0,00 Р</b>	
<b>6.</b>	<b>СТЕНА ВНУТР.</b>					
6.1.	Демонтаж кирпичной стены, толщиной 12см и минвата 3см	м2	5,69	0,00 Р	0,00 Р	0,68 м3
6.2.	Демонтаж участка стены из пеноблока толщиной 35см	м2	0,40	0,00 Р	0,00 Р	0,14 м3
6.3.	Демонтаж одного окна + балконная дверь с рамой	шт	1,00	0,00 Р	0,00 Р	
6.4.	Грунтовка поверхности под штукатурку	м2	5,69	0,00 Р	0,00 Р	
6.4.	Штукатурка поверхности под маяк	м2	5,69	0,00 Р	0,00 Р	
6.5.	Шпаклевка поверхности под покраску	м2	5,69	0,00 Р	0,00 Р	
	<i>ИТОГО:</i>				<b>0,00 Р</b>	
<b>7.</b>	<b>ЭЛЕКТРИКА</b>					
7.1	Прокладка трассы электрокабеля	тч	3,00	0,00 Р	0,00 Р	
	<b>ВСЕГО по п. II. ЛОДЖИЯ № 2:</b>				<b>0,00 Р</b>	
	<b>ИТОГО общая стоимость работ:</b>				<b>0,00 Р</b>	

Подъем строительных материалов, а также вынос строительного мусора (на грузовом лифте) - входят в стоимость работ. Оплата выполненных работ возможна по этапно (за каждую полностью выполненную лоджию). Аванс не предусмотрен. Все переделки, по вине рабочих - за Ваш счет, включая покупку и доставку материалов. Шумные работы необходимо производить строго с 9:00 до 21:00, тихий час - с 13:00 до 15:00. Покупка материалов производится с обязательным присутствием представителя бригадира, с предварительным подсчетом и согласованием применяемых материалов