

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6
	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ				
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	м2	960	29	27 590
2	Разборка покрытий кровли, добавляется на каждый последующий слой сверх трех к поз. 7-3304-1-1	м2	960	20	19 017
3	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	960	15	14 126
4	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщиной 40 мм на битумной мастике в один слой	м2	960	93	89 037
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2	960	45	42 851
6	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "Филизол", "Изопласт"	м2	960	156	149 818
7	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м.п	60	90	5 406
8	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м.п	280	80	22 260
9	Смена примыканий к стенам из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м.п	1,4	7 259	10 163
10	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах (труба в один канал) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт	12	297	3 565
	ИТОГО РАБОТ				383 833