		Комната 1	Комната 2	Комната 3	Кухня	Туалет	Ванная	Коридор 1	Коридор 2	Итого	Ед. изм.
Потолки:	Снятие пенопласт. плитки	18,8	13,3	19,2	7,3				4,44	63,04	м2
	Удаление краски с потолка	18,8	13,3	19,2	7,3	1,66	3,13	3,92	4,44	71,75	м2
	Расшивка потолочных швов (рустов)	5,45	3,99	5,45	3,65	0,9	1,8		1,33	22,57	п.м.
	Демонтаж реечных потолков, пластиковых панелей					1,66	3,13	3,92		8,71	м2
Стены:	Снятие обоев со стен (2-3 слоя)	14,7	12	10,3	7,95			1,5	2,37	48,82	м2
	Сбивка плитки со стен						11			11	м2
	Демонтаж ДСП, ГВЛ со стен	23,8								23,8	м2
	Слом перегородок из ДСП		9,5							9,5	м2
	Слом перегородок в 1/2 кирпича			16,6		8,4	9,5			34,5	м2
	Демонтаж деревянных антресолей							1		1	ШТ.
	Демонтаж подоконников, отливов	1	1	1	1	1	1		1	7	ШТ.
	Демонтаж дверных блоков	1	1	1	1	1	1		1	7	ШТ.
	Демонтаж оконных блоков	1	2	1	1					5	ШТ.
	Демонтаж двери (без сохранения)	1	1	1	1	1	1		1	7	ШТ.
Полы:	Сбивка плитки, керамогранита с пола					1,66	3,13			4,79	м2
	Снятие линолеума	18,8	13,3	19,2	7,3			3,92	4,44	66,96	м2
	Снятие фанеры, оргалита	18,8	13,3	19,2	7,3			3,92	4,44	66,96	м2
	Снятие полов из досок (с лагами)	18,8	13,3	19,2	7,3	1,66	3,13	3,92	4,44	71,75	м2
Электрика:	Демонтаж светильников, бра, люстр	1	1	1	1	1	1		1	7	ШТ.
	Демонтаж розеток, выключателей	4	4	4	1			1	1	15	ШТ.
	Демонтаж счетчика электрического								1	1	ШТ.
	Снятие электрической проводки (открытой)									0	пог.м.
Сантехника:	Демонтаж старой чугунной ванны (без вывоза)						1			1	шт.
	Демонтаж экрана под ванной (кирпич, пеноблоки)						1			1	шт.
	Демонтаж унитаза, биде						1			1	ШТ.
	Демонтаж мойки, раковины "тюльпана", умывальника						2			2	ШТ.
	Демонтаж смесителей, кранов				1		2			3	шт.
	Демонтаж труб канализации, водопровода, вентиляции (ванная комната, кухня)				3	2	3			8	точка
	Демонтаж фильтра (грубой очистки воды)					1				1	шт.
	Демонтаж счетчика воды					2				2	шт.
	Удаление краски с радиатора и стояков отопления					16,5				16,5	пог.м.
Прочее:	Вынос мусора								•		
		7									

Уборка