

Этап 2.2.1. Монтаж НФС в/о А-И/12	
Монт. кронштейнов ОКП-1 L=185мм с теплоиз. прокладкой ПТП-1 с шайбой ШП-2-1 с крепл. на фасадный анкер	шт
Монтаж вставки ОВП-2 L=185мм с с креплением	шт
Монтаж молниезащиты из оц. стальной полосы 40x4 мм с крепл. на фасадный держатель, с огрунт.сварных соединений	пог.м
Монтаж утеплителя минераловатного Rockwool ВЕНТИ БАТТС, толщ.120мм на тарельчатый дюбель внутренний слой	м2
Монтаж утеплителя минераловатного Rockwool ВЕНТИ БАТТС,толщ.40мм на тарельчатый дюбель наружный слой	м2
Монтаж отсечки из оц.стали L=3000мм, t=0,55мм с полимер. покрытием	пог.м
Монтаж направляющего профиля ОНП-2-4 с окр. в цвет по RAL 7024 с крепл.	пог.м
Монтаж скобы в стыке направляющих ОСК-2-4 и вкладыша соединительного ОВС-2-4 с креплением	шт
Монтаж пластины из оц. стали ст 3, 450x160x6мм, с огрунт. эмалью в 2 слоя, с учетом крепл.	шт
Монтаж пластины из оц. стали 200x2мм, окр. в цвет по RAL 7024	пог.м
Монтаж уголка ПП из оц.стали с полимерным покрытием толщ.=0,55мм, 200x50мм с крепл.	пог.м
Монтаж панели облицовки терракотовая панель ARGETON 920x322,8мм с крепл. к профилю ОПК-8, ОПК-6-1, ОПК-6-2	м2

