

Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во Итого
Грунтовка в 2 слоя / обработка бетоноконтактом	м <sup>2</sup>	96,00
Финишная шпатлевка потолка под покраску	м <sup>2</sup>	96,00
Покраска потолка в 2слоя	м <sup>2</sup>	96,00
Устройство потолка из ГКЛ	м <sup>2</sup>	96,00
Устройство карниза декоративного (галтель)	м. пог.	103,20
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель)	м. пог.	103,20
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка"	м <sup>2</sup> .	96,00
Проклейка швов ГКЛ армирующей лентой	м <sup>2</sup> .	96,00
Устройство ниш под карнизы	шт.	5,00
Грунтовка стен 2 слоя	м <sup>2</sup>	341,22
Штукатурка стен до 20мм толщиной по маякам	м <sup>2</sup>	276,00
Финишная шпатлевка стен под покраску	м <sup>2</sup>	289,22
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка"	м <sup>2</sup>	289,22
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков	м <sup>2</sup>	32,61
Окраска стен по шпатлевке	м <sup>2</sup>	289,22
Облицовка стен керамической плиткой стандартных размеров	м <sup>2</sup>	52,50
Укладка кухонного фартука ( до кв.м)	шт.	1,00
Армирование стен штукатурной сеткой	м <sup>2</sup>	289,22
Шпатлевка оконных откосов (шириной до 400 мм)	м. пог.	28,50
Окраска оконных откосов	м. пог.	28,50
Оштукатуривание откосов	м. пог.	28,50
Увеличение высоты проема с демонтажем перемычки	шт.	6,00
Гидроизоляция пола санузлов	м <sup>2</sup>	12,00
Грунтовка пола 2 слоя КВ	м <sup>2</sup>	96,00
Устройство стяжки пола 40мм	м <sup>2</sup>	96,00
Укладка паркетной доски по прямой, плавающим способом	м <sup>2</sup>	86,00
Душевой поддон под ключ	шт.	1,00
Облицовка пола керамической плиткой Кв.	м <sup>2</sup>	10,00
Монтаж плинтуса	м. пог.	79,00
Монтаж всех труб к одному сантех-прибору( водоснабжение+канализация) ПП КВ	точка.	8,00
Сборка коллекторов на стояках ГВ и ХВ	компл.	4,00
Монтаж полотенцесушителя (не включая сварочные работы)	шт.	1,00
Монтаж раковины	шт.	2,00
Установка смесителя	шт.	4,00
Монтаж и подключение ванны 1,7м	шт.	1,00
Монтаж унитаза/биде	шт.	2,00
Монтаж и подключение радиаторов отопления (без переварки)	шт.	7,00
Монтаж трубопровода 16-32 мм. РЕХАУ	м. пог.	100,00
Устройство выводов труб отопления из стены	шт.	7,00
Сборка и монтаж коллектора отопления	шт.	2,00
Прокладка провода в готовых штробах/под штукатурку	м. пог.	600,00
Монтаж розеток, выключателей	шт.	55,00
Монтаж распределительного щитка	ед.	1,00
Сборка Электра щита	компл.	1,00
Монтаж вентиляционной решётки с эл приводом	шт.	2,00
Монтаж сантехнического шкафа с скрытым люком	м <sup>2</sup>	2,00