

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема стоек и рам в осях 1-2/И-Л	
	Узлы 1, 2. Сечения 1-1...3-3	

Общие указания

1. В данном комплекте представлены чертежи раздела КС стадии "Рабочая документация", выполненные по приказу №44739 от 07.12.17.
2. Проект выполнен на основании обмерных чертежей шифр 07.005.17-04 и архитектурного задания шифра 07.043.17-АР
3. Отметки, состав и габариты существующих несущих и ограждающих конструкций здания уточняются по месту, до начала СМР.
4. Изготовление металлоконструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012.
5. Сварку вести электродами Э-42 ГОСТ 9467-75*, катет шва - 5мм.
6. Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций», РД 34 15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов».
7. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
 - 7.1 Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 (ГОСТ6465-76) в два слоя по грунтовке ГФ 021 общей толщиной не менее 60 мкм.
 - 7.2 Перед окрашиванием следует произвести подготовку поверхности, включающую в себя очистку поверхности металлоконструкций от окислов, механических, жировых и других загрязнений согласно ГОСТ 9.402-2004 "Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием".
8. "*" Размеры уточнить по месту.
9. В соответствии с «Законом о сертификации» РФ все указанные в рабочих чертежах изделия, материалы и конструкции, используемые при строительстве, должны быть сертифицированы в случае, если по действующему на момент строительства законодательству они подлежат обязательной сертификации в отношении гигиенической и (или) пожарной безопасности и (или) сертификации на соответствие государственным стандартам
10. Замена на строительстве одного вида изделия или облицовки другим не допускается без согласования с проектной организацией
11. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей см. 07.043.17-АР
12. Согласно требованиям Руководства Предприятия установка стоек фахверка выполняется на существующую стяжку с неизвестными прочностными характеристиками. В связи с этим анкеры для крепления нижних опор стоек фахверка приняты увеличенной длины (L=150).
13. Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
2	Спецификация элементов фахверка отдела ВВО	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

07.043.17-КС					
СПб, Выборгский район, ул. Хошимина, д.14; литера А					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Теденьков			12.17
Проверил		Коньшев			12.17
Перепланировка торгово-развлекательного комплекса Отдел ВВО между осями 1-2/И-Л					Стадия
					Лист
					Листов
Общие данные					Р
					1
					"АВАНГАРД-ПРОЕКТ" СПб.