

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<b>Демонтажные работы: Потолки</b>			
1.3	Расчистка потолка от старой краски, извести	м <sup>2</sup>	40,00
<b>Демонтажные работы: Стены</b>			
2.1	Демонтаж керамической плитки (в лом) пикой	м <sup>2</sup>	7,10
2.3	Расчистка стен от Остатков обоев,краски	м <sup>2</sup>	114,10
2.6	Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ	м <sup>2</sup>	7,10
2.8	Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей	ед.	2,00
2.12	Демонтаж межкомнатных дверных блоков (без сохранения целостности)	ед.	5,00
2.13	Демонтаж наличников	п. м	41,00
2.14	Демонтаж входных дверных блоков (без сохранения целостности)	шт.	1,00
<b>Демонтажные работы: Полы</b>			
3.2	Демонтаж керамической плитки лом	м <sup>2</sup>	5,20
3.4	Демонтаж гидроизоляции	м <sup>2</sup>	3,50
3.7	Демонтаж деревянного пола на лагах	м <sup>2</sup> .	36,50
3.8	Демонтаж фанеры	м <sup>2</sup> .	36,50
3.10	Демонтаж плинтусов	м. пог.	62,96
<b>Демонтажные работы: Сантехника</b>			
4.1	Демонтаж смесителей	шт.	1,00
4.2	Демонтаж унитаза/биде	шт.	1,00
4.3	Демонтаж умывальника	шт.	1,00
4.4	Демонтаж ванны (стандартной)	шт.	1,00
4.9	Демонтаж радиаторов отопления	шт.	3,00
4.11	Демонтаж чугунных труб	м. пог.	5,00
4.12	Демонтаж труб отопления, водопровода	м. пог.	3,00
<b>Демонтажные работы: Электрика</b>			
5.1	Демонтаж розеток, выключателей	шт.	15,00
5.5	Демонтаж крюка	шт.	6,00
<b>Отделочные работы: Потолки</b>			
6.2	Заделка рустов (стыков плит)	м. пог.	21,00
6.3	Армирование потолка сеткой	м <sup>2</sup>	31,50
6.5	Грунтовка в 2 слоя / обработка бетоноконтактом	м <sup>2</sup>	31,50
6.8	Шпатлевка потолка	м <sup>2</sup>	31,50
6.9	Финишная шпатлевка потолка под покраску	м <sup>2</sup>	31,50
6.10	Покраска потолка в 2слоя	м <sup>2</sup>	40,00
6.19	Устройство карниза декоративного (галтель)	м. пог.	52,00
6.20	Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель)	м. пог.	52,00
6.21	Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка"	м <sup>2</sup> .	40,00
6.23	Шпатлевка торцов потолочных конструкций с установкой малярных углов	м. пог.	4,00
6.24	Окраска торцов потолочных конструкций	м. пог.	4,00
6.30	Протяжка потолка штукатуркой (под правило)	м <sup>2</sup> .	31,50
<b>Отделочные работы: Стены</b>			

7.1	Грунтовка стен 2 слоя	м <sup>2</sup>	121,00
7.2	Штукатурка стен до 20мм толщиной по маякам	м <sup>2</sup>	23,00
7.4	Шпатлевка стен	м <sup>2</sup>	107,00
7.5	Финишная шпатлевка стен под покраску	м <sup>2</sup>	9,85
7.6	Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка"	м <sup>2</sup>	9,85
7.7	Установка малярных уголков	м. пог.	5,00
7.8	Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков	м <sup>2</sup>	7,10
7.13	Поклейка обоев с подгоном рисунка	м <sup>2</sup>	107,00
7.18	Окраска стен	м <sup>2</sup>	9,85
7.20	Облицовка стен керамической плиткой стандартных размеров	м <sup>2</sup>	12,60
7.25	Затирка швов плитки	м <sup>2</sup>	12,60
7.27	Устройство отверстий в плитке	шт.	5,00
7.28	Подрезка плитки	м. пог.	21,00
7.35	Укладка кухонного фартука (до 4,5 м. кв.)	шт.	1,00
7.54	Замуровка окна	шт.	2,00
7.60	Устройство откосов из "сэндвич-панель"	м. пог.	16,00
7.74	Монтаж сантехнического шкафа	шт.	1,00
7.75	Подготовка проема под монтаж скрытого лючка	шт.	1,00
7.76	Монтаж скрытого лючка в готовый проем	шт.	1,00
<b>Отделочные работы: Полы</b>			
8.1	Гидроизоляция пола обмазочная	м <sup>2</sup>	3,20
8.2	Грунтовка бетоноконтактом	м <sup>2</sup>	31,50
8.3	Грунтовка пола 2 слоя КВ	м <sup>2</sup>	31,50
8.4	Прокладка демпферной ленты по периметру помещения	м. пог.	62,30
8.7	Устройство стяжки пола 40мм	м <sup>2</sup>	31,50
8.9	Устройство наливных полов до 10/30мм	м <sup>2</sup>	31,50
8.12	Укладка подложки	м <sup>2</sup>	24,60
8.16	Установка маяков	м <sup>2</sup>	31,50
8.17	Укладка паркетной доски по прямой, плавающим способом	м <sup>2</sup>	24,60
8.26	Облицовка пола керамической плиткой Кв.	м <sup>2</sup>	15,40
8.32	Затирка швов плитки	м <sup>2</sup>	15,40
8.34	Подрезка плитки	м. пог.	35,00
8.40	Установка декоративных порошков	шт.	5,00
8.42	Монтаж пластикового плинтуса	м. пог.	52,70
8.47	Укладка фанеры	м <sup>2</sup> . от	8,50
<b>Сантехнические работы</b>			
9.1	Монтаж всех труб к одному сантех-прибору (водоснабжение + канализация) ПП КВ	точка.	5,00
9.4	Сборка коллекторов на стояках ГВ и ХВ	компл.	5,00
9.12	Монтаж полотенцесушителя (не включая сварочные работы)	шт.	1,00
9.13	Монтаж раковины	шт.	1,00
9.15	Монтаж мойки	шт.	1,00
9.16	Установка смесителя	шт.	1,00
9.19	Монтаж и подключение ванны 1,5м	шт.	1,00
9.23	Монтаж унитаза/биде	шт.	1,00

9.38	Монтаж и подключение радиаторов отопления (без переварки)	шт.	3,00
<b>Электромонтажные работы</b>			
10.2	Прокладка провода в готовых штробах/под штукатурку	м. пог.	90,00
10.4	Прокладка провода в гофре	м. пог.	470,00
10.6	Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче	шт.	20,00
10.7	Установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах	шт.	20,00
10.9	Монтаж розеток, выключателей	шт.	40,00
10.29	Монтаж вентиляционной решётки с эл приводом	шт.	1,00
<b>Штробление</b>			
11.5	Устройство штроб в потолке под проводку	м. пог.	20,00
11.4	Устройство штроб (до 40мм) в кирпиче, пеноблоке, гипсолите (для труб)	м. пог.	50,00
11.6	Заделка штроб	м. пог.	70,00
<b>Столярные работы</b>			
12.2	Установка дверных блоков (межкомнатных)	шт.	5,00

## Шумоизоляция

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
<b>Отделочные работы: Потолки</b>			
6.18	Устройство потолка из ГКЛ	м <sup>2</sup>	8,50
6.29	Устройство тепло-звукоизоляции потолка	м <sup>2</sup> .	8,50
6.31	Проклейка швов ГКЛ армирующей лентой	м <sup>2</sup> .	8,50
<b>Отделочные работы: Стены</b>			
7.30	Устройство тепло-звукоизоляции стен	м <sup>2</sup> .	26,00
7.31	Облицовка стен ГКЛ на металлическом каркасе (1-слой)	м <sup>2</sup> .	26,00
<b>Отделочные работы: Полы</b>			
8.54	Устройство шумоизоляции рулонными материалами	м <sup>2</sup>	8,50