

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Демонтажные работы: Потолки			
1.11	Демонтаж плинтусов (галтель)	м. пог.	13,53
Демонтажные работы: Стены			
2.4	Снятие старых обоев	м ²	29,91
2.11	Демонтаж межкомнатных дверных блоков с сохранением	ед.	2,00
2.12	Демонтаж межкомнатных дверных блоков (без сохранения целостности)	ед.	1,00
2.13	Демонтаж наличников	п. м	30,00
2.16	Демонтаж подоконников (без сохранения целостности)	шт.	4,12
Демонтажные работы: Полы			
3.1	Демонтаж основания из плиточного клея	м ²	14,58
3.2	Демонтаж керамической плитки лом	м ²	14,58
3.5	Демонтаж ламината, паркетной доски	м ² .	6,45
3.10	Демонтаж плинтусов	м. пог.	13,85
Демонтажные работы: Электрика			
5.1	Демонтаж розеток, выключателей	шт.	7,00
5.2	Демонтаж выключателя автоматического	шт.	1,00
5.4	Демонтаж люстр, светильников, бра	шт.	2,00
Отделочные работы: Потолки			
6.5	Грунтовка в 2 слоя / обработка бетоноконтактом	м ²	12,26
6.8	Шпатлевка потолка	м ²	12,26
6.9	Финишная шпатлевка потолка под покраску	м ²	12,26
6.10	Покраска потолка в 2слоя	м ²	12,26
6.19	Устройство карниза декоративного (галтель)	м. пог.	13,53
6.20	Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель)	м. пог.	25,79
6.21	Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка"	м ² .	12,26
6.27	Устройство разноуровневого потолка из ГКЛ на металлическом каркасе с прямолинейными элементами	м ²	12,26
6.31	Проклейка швов ГКЛ армирующей лентой	м ² .	12,26
Отделочные работы: Стены			
7.1	Грунтовка стен 2 слоя	м ²	29,02
7.2	Штукатурка стен до 20мм толщиной по маякам	м ²	29,02
7.4	Шпатлевка стен	м ²	25,94
7.7	Установка малярных уголков	м. пог.	27,24
7.8	Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков	м ²	1,60
7.13	Поклейка обоев с подгоном рисунка	м ²	31,81
7.19	Запил торцов плитки под 45 градусов	м. пог.	0,70
7.21	Облицовка стен фигурной керамической плиткой	м ²	3,08
7.25	Затирка швов плитки	м ²	3,08
7.28	Подрезка плитки	м. пог.	10,20
7.36	Устройство ГКЛ конструкции для скрытия труб	м. пог.	2,65
7.57	Грунтовка откосов	м. пог.	11,75
7.58	Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм)	м. пог.	11,75

7.59	Окраска откосов	м. пог.	11,75
Отделочные работы: Полы			
8.3	Грунтовка пола 2 слоя KB	м ²	21,03
8.9	Устройство наливных полов до 10/30мм	м ²	12,26
8.30	Облицовка пола плиткой керамогранит по диагонали	м ²	21,03
8.32	Затирка швов плитки	м ²	21,03
8.34	Подрезка плитки	м. пог.	23,04
8.40	Установка декоративных порошков	шт.	4,00
8.43	Устройство плинтуса на клею	м. пог.	15,12
Электромонтажные работы			
10.4	Прокладка провода в гофре	м. пог.	7,50
10.5	Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне	шт.	10,00
10.8	Установка подрозетников, распаечных коробок в пеноблоке/гипсоплите	шт.	3,00
10.9	Монтаж розеток, выключателей	шт.	13,00
10.17	Монтаж светильников на треках	ед.	10,00
10.18	Монтаж светильников (споты)	ед.	3,00
10.25	Монтаж защитных автоматов	ед.	1,00
Штробление			
11.1	Устройство штроб в бетоне под проводку	м. пог.	3,50
11.2	Устройство штроб в стяжке под проводку	м. пог.	2,50
11.3	Устройство штроб в пеноблоке под проводку	м. пог.	1,50
11.6	Заделка штроб	м. пог.	7,50
11.14	Перенос отверстия вентшахты	шт.	1,00
Столярные работы			
12.2	Установка дверных блоков (межкомнатных)	шт.	2,00
Прочие виды работ			
14.1	Уборка мусора и загрузка контейнера, от 10 до 30 мешков мусора (без стоимости контейнера)	шт.	1,00
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ:			