

НАРЯД РАБОТ

Наименование Объекта:

Устройство фасадов здания по адресу г Москва , Ул Садовническая дом 9

ТРЕБОВАНИЯ ООО "АЛЕКСПРОМ" к производству и организаци работ :

- 1 Сроки работ с 20.08 по 24.09.2018 года . Штраф за просрочку работ по Договору. И премия 500 000 рублей за своевременную сдачу работ .
 - 2 Для продления сроков , возможно Активирование дождливых дней . С подписанием Акта представителем Заказчика.
 - 3 Работы производить в строгом соответствии с технологией работ, пектами объекта, с контролем входящих изменений проекта еженедельно и СНиП
 - 4 Работы производить бригадой специалистов штукатуров , маляров и плотников 5 , 6 разряда по ремонту фасада с лесов , вышек-тур, электролюлек или методом промышленного алпинизма .
- Количество бригады на весь комплекс работ не менее 30 ти чел + 10-12 подсобников = всего 30 - 40 человек в дневную смены и ночная смена 4 недели еще 12-18 человек . Ведение табеля обязательно ежедневное . Предоставление всех копий документов бригады для составления пропускового режима на объект.**
- Возможно разделение фасадов захватками на отдельные звенья бригад . Звоните обговорим .**
- 6 Рабочая смена : Вход с 7-50 до 8-00 , проенная первая смена до 20-00 по графику объекта обязательна. Будет организоваия ночная смена для отдельного звена , чтоб не проставивали люльки (4 - 6 штук) * 3 чел
 - 7 На объекте обязательное ежедневное присутствие производителя работ, бригадира с 9-00 до 20-00
 - 8 Обязательный фототчет на объекте. Не реже трех раз в неделю. (4.. 12 фото этапов работ, отдельных сложных и скрытых работ и одно фото каждого фасада в отдельности в полном объеме)
 - 9 Соблюдение правил работы по ТБ и ПБ . Соблюдение права регистрации и работы ченов бригады по ИФНС
 - 10 Проживание не объекте запрещено. Курить на объекте запрещено , только в установленных местах. Штрафные санкции.
 - 11 Все члены бригады обязаны быть в спецодежде (каска строительная , костюм х/б, обувь со скрытым носком и нескользкой подошвой , защитные очки) Договором пердусмотрены штрафы за нахождение на строительной площадке без спецодежды и без каски .
 - 12 Промышленные алпинисты только аттестованные. Копии документов предоставить по обучению и на снаряжение паспорта тоже.
 - 13 Леса , вышки - туры или электролюльки предоставляет Заказчик .

Адрес объекта: Фасады здания г. Москва ул. Садовническая вл. 9					
№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во ед.	Стоимость единицы	Стоимость работ
1	Сохраненная , истроическая часть фасада по оси А (Тип 3) Приведенная площадь с гранитом 1310 м2				
1	1	Монтаж и демонтаж лесов (-выполнено)	м2	1 200,00	
	БАЗОВЫЙ СЛОЙ ПО СЕТКЕ 20 ММ (Тип 3 первый слой фасада по оси А)				
1	2	Подготовка поверхности (грунтовка, зачистка)	м2	1 272,60	34,00 43 268,40
1	3	Штукатурка по сетке металлической штукатурной t=20мм (1 слой)	м2	798,30	408,00 325 706,40
1	4	Штукатурка откосов по сетке металлической штукатурной толщ 20мм (1 слой)	м2	474,30	680,00 322 524,00
	ОСНОВНЫЕ СЛОИ АРХИТЕКТУРНЫЕ (ТИП 3 фасада по оси А)			-	-

1	5	Подготовка поверхности (грунтовка, зачистка)	м2	958,70	34,00	32 595,80
1	6	Штукатурка фасадная рустованная (три слоя : база 20 мм, слой 15 мм и обод декора "наличник" 10 мм) (К-1,6)	м2	253,70	1 496,00	379 535,20
1	7	Штукатурка высококачественная фасада (2 слой толщ 20мм) (К-1,0)	м2	425,10	476,00	202 347,60
1	8	Штукатурка откосов (наружных) (2 слой толщ 20мм) (К-1,0)	м2	120,50	748,00	90 134,00
1	9	Штукатурка t=55мм по сетке (Подоснова под декоративные элементы, тянуть по профилю) Работы в погонаже протяжки до 800 р за м пог (К=1,6)	м2	42,90	2 584,00	110 853,60
1	10	Штукатурка t=90мм (всего 72 п мог) шириной от 50 до 220 мм (подоснова под декоративные элементы , тянуть по профилю) (К-1,6)	м2	9,60	2 924,00	28 070,40
1	11	Штукатурка карнизных тяг по радиусу - форме t=40мм (подоснова под декоративный элемент) (К окр и сложности 1,3)	м2	9,90	3 536,00	35 006,40
1	12	Выравнивание подоконников t=20мм	м2	97,00	340,00	32 980,00
1	13	Армирующий слой со стеклотканевой сеткой сухими смесями (шпаклевка) с огрунтовкой	м2	1 048,39	306,00	320 807,34
1	14	Покраска за Два Раза Краской Ceresit 48 желтая	м2	927,89	258,40	239 766,78
1	15	Покраска за Два Раза Краской Ceresit 48 белая	м2	120,50	258,40	31 137,20
МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ на клей и "хилти" шпильки и зачеканка шпилек , с расшивкой швов						-
1	16	Декоративный карниз К1 (378мм)	м.пог	58	460,00	26 680,00
1	17	Декоративный карниз К2 (480мм)	м.пог	58	510,00	29 580,00
1	18	Декоративный карниз К3 (250мм) (ДО 300мм)	м.пог	17	400,00	6 800,00
1	19	Декоративный карниз К4 (286 мм)	м.пог	17	400,00	6 800,00
1	20	Декоративный карниз К5 (1210 мм + 390 мм)	м.пог	6	1 600,00	9 600,00
1	21	Декоративный карниз К6 (260 мм + 256 мм)	м.пог	8	650,00	5 200,00
1	22	Декоративный карниз К7 (260 мм + 256 мм)	м.пог	8	650,00	5 200,00
1	23	Декоративный карниз К8 (270 мм)	м.пог	17	400,00	6 800,00
1	24	Декоративный карниз К9 (255 мм)	м.пог	3	400,00	1 000,00
1	25	Декоративный карниз К10 (215 мм)	м.пог	8	400,00	3 200,00
1	26	Декоративный карниз К11 (230 мм)	м.пог	8	400,00	3 200,00
1	27	Декоративный карниз Ф1 (1825 * 250мм)	шт	28	720,00	20 160,00
1	28	Декоративный карниз Ф2 (1466 * 215)	шт	28	580,00	16 240,00
1	29	Декоративный карниз Ф3 (1825 * 210 мм)	шт	28	720,00	20 160,00
1	30	Декоративный карниз Ф4 (1825 * 210 мм)	шт	28	720,00	20 160,00
1	31	Декоративный карниз Ф5 (1595 * 195 мм)	шт	56	640,00	35 840,00
1	32	Декоративный карниз Ф6 (1890 * 226 мм)	шт	28	750,00	21 000,00
1	33	Декоративный карниз Ф7 (1695 * 246мм)	шт	28	670,00	18 760,00
1	34	Декоративный карниз Ф8 (1405 * 485 мм)	шт	28	1 200,00	33 600,00
1	35	Декоративный карниз Ф9 (1825 * 210 мм)	шт	28	720,00	20 160,00
1	36	Декоративный карниз Ф10 (1825 * 210 мм)	шт	28	720,00	20 160,00
1	37	Огрунтовка декоративных элементов	м2	1 183	78,00	92 266,98
1	38	Подготовка поверхности (подшпаклевка швов) Цена 20% на швы	м2	1 183	58,50	69 200,24

1	39	Покраска за Два Раза Краской Ceresit 48 белая	м2	1 182,91	247,00	292 178,77
		Облицовка цоколя гранитом (Ось А)				-
1	40	Подготовка поверхности (грунтовка, зачистка)	м2	37,40	34,00	1 271,60
1	41	Монтаж оцинкованной сетки 3Вр-1 50x50	м2	37,40	238,00	8 901,20
1	42	Монтаж Уголка 75 х 8	м.пог	66,00	136,00	8 976,00
1	43	Грунтовка стальной поверхности 200 мкм	м2	20,00	81,60	1 632,00
1	44	Монтаж Гранита t=20мм на Клеевом растворе	м2	37,40	2 108,00	78 839,20
1	45	Заделка Швов Гранита Силиконовым герметиком в цвет гранита	м2	37,40	136,00	5 086,40
		Устройство отливов , установка (Ось А)			-	-
1	46	Сталь листовая оцинкованная 0,8 мм с полимерным покрытием 200 мкм RAL7008 (шир. 170мм)	м.пог	58	190,40	11 043,20
1	47	Сталь листовая оцинкованная 0,8 мм с полимерным покрытием 200 мкм RAL7008 (шир. 235мм)	м.пог	58	190,40	11 043,20
1	48	Сталь листовая оцинкованная 0,8 мм с полимерным покрытием 200 мкм RAL7008 (шир. 170мм)	м.пог	17	190,40	3 236,80
1	49	Сталь листовая оцинкованная 0,8 мм с полимерным покрытием 200 мкм RAL7008 (шир.200мм)	м.пог	17	190,40	3 236,80
1	50	Сталь листовая оцинкованная 0,8 мм с полимерным покрытием 200 мкм RAL7008 (шир.427мм)	м.пог	8	204,00	1 632,00
1	51	Сталь листовая оцинкованная 0,8 мм с полимерным покрытием 200 мкм RAL7008 (шир.230мм)	м.пог	53,2	190,40	10 129,28
1	52	Сталь листовая оцинкованная 0,8 мм с полимерным покрытием 200 мкм RAL7008 (шир.235мм)	м.пог	61,6	190,40	11 728,64
1	53	Сталь листовая оцинкованная 0,8 мм с полимерным покрытием 200 мкм RAL7008 (шир.215мм)	м.пог	49	190,40	9 329,60
1	54	Сталь листовая оцинкованная 0,8 мм с полимерным покрытием 200 мкм RAL7008 (шир.890мм)	м.пог	9,5	646,00	6 137,00
1	55	Сталь листовая оцинкованная 0,8 мм с полимерным покрытием 200 мкм RAL7008 (шир.1090мм)	м.пог	10	816,00	8 160,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 исторический фасад :			3 159 062,02	-
		ПРИВЕДЕННАЯ ПЛОЩАДЬ РАБОТ ЗА 1 м2 по фасаду оси А :			2 411,50	-
2		Фасады по внутреннему двору здания (оси 1, И, Ж, 12) Приведенная лощадь с гранитом 2759,39 м2				-
		Фасады по бетонной стене (Тип 1 = 238,42 м2)				-
2	1	Монтаж минераловатного утеплителя 120 мм (ρ =80-100 кг/м3, λ=0,041 ВТ/(м*к))	м2	238,42	258,40	61 607,73
2	2	Армирующий слой со стеклотканевой сеткой сухими смесями 8 мм	м2	238,42	258,40	61 607,73
2	3	Огрунтовка	м2	238,42	34,00	8 106,28
2	4	Монтаж декоративного элемента "Пентофиль"	м2	238,42	190,40	45 395,17
2	5	Шпаклевка финишная , подготовка под окраску 2 мм	м2	238,42	210,80	50 258,94
2	6	Окраска за два раза Краской Ceresit 48 (в 2 цвета)	м2	238,42	272,00	64 850,24
		(Тип 1 * = 1309,88м2)			-	-
2	6	Монтаж минераловатного утеплителя 120 мм (ρ =80-100 кг/м3, λ=0,041 ВТ/(м*к)) (Клей и грибки)	м2	1 039,88	258,40	268 704,99
2	7	Армирующий слой со стеклотканевой сеткой сухими смесями 8 мм	м2	1 039,88	258,40	268 704,99
2	8	Огрунтовка	м2	1 039,88	34,00	35 355,92
2	9	Декоративная штукатурка фасада (коллерованная)	м2	1 039,88	374,00	388 915,12

		(Тип 1.1. = 477,66 м2)			-	-
2	10	Монтаж минераловатного утеплителя 170 мм (ρ =80-100 кг/м3, λ=0,041 ВТ/(м*к)) (Клей и грибки)	м2	477,66	258,40	123 427,34
2	11	Армирующий слой со стеклотканевой сеткой сухими смесями 8 мм	м2	477,66	258,40	123 427,34
2	12	Огрунтовка	м2	477,66	34,00	16 240,44
2	13	Декоративная штукатурка фасада (коллерованная)	м2	477,66	374,00	178 644,84
		(Тип 2 = 54,54 м2)			-	-
2	14	Монтаж минераловатного утеплителя 120 мм (ρ =80-100 кг/м3, λ=0,041 ВТ/(м*к)) (Клей и грибки)	м2	54,54	258,40	14 093,14
2	15	Армирующий слой со стеклотканевой сеткой сухими смесями 8 мм	м2	54,54	258,40	14 093,14
2	16	Огрунтовка	м2	54,54	34,00	1 854,36
2	17	Монтаж декоративного элемента "Пентопрофиль"	м2	54,54	190,40	10 384,42
2	18	Покраска за Два Раза Краской Ceresit 48 (в 2 цвета) К=1,3	м2	70,90	285,60	20 249,61
		(Тип 2 * = 865,10 м2)			-	-
2	19	Монтаж минераловатного утеплителя 120 мм (ρ =80-100 кг/м3, λ=0,041 ВТ/(м*к)) (Клей и грибки)	м2	865,10	258,40	223 541,84
2	20	Армирующий слой со стеклотканевой сеткой сухими смесями 8 мм	м2	865,10	258,40	223 541,84
2	21	Огрунтовка	м2	865,10	34,00	29 413,40
2	22	Декоративная штукатурка фасада (коллерованная)	м2	865,10	374,00	323 547,40
		Устройство отливов (Оси 1 , И, Ж, 12) = 259,30 м2			-	-
2	23	Сталь листовая оцинкованная 0,8 мм с полимерным покрытием 200 мкм RAL7008 (шир.250мм)	м.пог	1 038,00	190,40	197 635,20
		Облицовка гранитом цоколя здания по осям 1 , И, Ж, 12 - стены			-	-
2	25	Подготовка поверхности (грунтовка, зачистка)	м2	67,43	34,00	2 292,62
2	26	Монтаж оцинкованной сетки 3Вр-1 50x50	м2	67,43	238,00	16 048,34
2	27	Монтаж Уголка 75x8	м.пог	160,00	136,00	21 760,00
2	28	Грунтовка стальной поверхности 200 мкм	м2	48,00	88,40	4 243,20
2	29	Монтаж Гранита t=20мм на Клеевом растворе	м2	67,43	2 108,00	142 142,44
2	30	Заделка Швов Гранита Силиконовым герметиком в цвет гранита	м2	67,43	238,00	16 048,34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 НОВЫЕ "МОКРЫЕ" ФАСАДЫ :			2 956 136,35	-
		ПРИВЕДЕННАЯ ПЛОЩАДЬ РАБОТ ЗА 1 м2 :			2 499,04	-
3		Металлочерепица по фасаду 6 этажа ось А и 1			-	-
3	1	Пароизоляция стен и потолка	м2	403,4	40,80	16 458,72
3	2	Монтаж минераловатного утеплителя ROCKWOOL Флор Баттс 180 мм (клей грибки) (ρ =80-100 кг/м3, λ=0,041 ВТ/(м*к))	м2	403,4	190,40	76 807,36
3	3	Ветрозащитная мембрана	м2	403,4	40,80	16 458,72
3	4	Монтаж фасадной системы (маталл)	м2	403,4	272,00	109 724,80

3	5	Монтаж с изготовлением на месте металлоизделий из мелких труб и уголка ПОДСИСТЕМА РАМА (По КЖ 21 , узел на АР 2 лист 14)	тн	4,5	14 960,00	67 320,00
3	6	Огрунтовка металлоизделий ГФ-021	м2	130,5	88,40	11 536,20
3	7	Монтаж металлочерепицы	м2	403,4	238,00	96 009,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 ФАСАД из МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ :			394 315,00	-
		ПРИВЕДЕННАЯ ПЛОЩАДЬ РАБОТ ЗА 1 м2 :			1 656,79	-
					Итого работ :	6 509 513,37