

Протокол договорной цены

на выполнение комплекса работ по устройству каменной кладки стен и перегородок (со 2-го этажа) секции №2 на объекте: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом» Санкт-Петербург, Гражданский проспект, участок 1, (юго-западнее дома 111, литера А по Гражданскому проспекту)

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Цена	Стоимость единицы, руб	Стоимость единицы, руб
				Материалы	Материалы	СМР
2	Облицовка кирпичом керамическим пустотелым КРкл пу ИФФ/150/2,0/50 цвет: Бавария минкс толщ. 120 мм.	м2	4'197,38			1'450,00
3	Утепление наружных стен минеральной ватой Rockwool "КАВИТИ БАТТС" толщ. 120мм.	м2	415,02			170,00
4	Утепление наружных стен минеральной ватой Rockwool "КАВИТИ БАТТС" толщ. 80мм.	м2	1'778,05			185,00
5	Устройство наружных стен из полнотелых газобетонных блоков D500 B3,5 F100 625*200*250 (h) мм - 681,2 м3, 625*300*250 (h) мм - 352,82 м3	м3	1'034,02			2'300,00
6	Устройство наружных стен из полнотелых газобетонных блоков D500 B3,5 F100 625*300*250 (h) мм примыкающих к монолитным стенам	м3	36,52			2'300,00
7	Устройство плиты из газобетона D500. Секция 1. Этаж 2.	м3	2,97			2'300,00
8	Устройство внутренних стен из камня СКЦ 1Р-2 , М125, 390*190*188 мм.	м3	634,04			2'400,00
9	Устройство перегородок из полнотелых газобетонных блоков D500 B3,5 F100 625*100*250 (h) мм (шахты).	м2	397,98			570,00
10	Устройство внутренних перегородок из СКЦ 80 (санузлы).	м2	2'148,78			570,00
11	Устройство внутренних стен из полнотелых газобетонных блоков D500 B3,5 F100 625*200*250 (h) мм (шахта ПД).	м3	71,80			2'300,00
12	Устройство внутренних перегородок из камня (межкомнатные). СКЦ 390*80*188 мм. Первые два ряда перегородки, Н=386 мм без армирования и сетки	м2	353,09			600,00
13	Устройство внутренних стен из полнотелых газобетонных блоков D500 B3,5 F100 625*150*250 (h) мм	м3	79,78			2'300,00
14	Устройство внутренних стен из полнотелых газобетонных блоков D500 B3,5 F100 625*200*250 (h) мм (лоджии)	м3	142,11			2'300,00
15	Устройство перегородок из полнотелого кирпича КОРПо ИФФ/125/2,0/50. Секция 2. Надстройки	м2	4,12			

**Итого СМР по разделу (в стоимость включены ИТР, устройство бытового городка, расходные материалы, биотуалеты, вывоз мусора, электроэнергия)**