

п/п	Наименование работ	кол-во	ед.изм.
<b>1. Черновой этап</b>			
1	Демонтаж перегородок	181	м2
2	Демонтаж напольного и потолочного покрытий	348	м2
3	Демонтаж радиаторов	12	шт
4	Демонтаж штукатурного слоя + шлифование кордщеткой кирпичной кладки	81	м2
5	Вывоз мусора	45	м3
<b>2. Сборочный этап</b>			
6	Возведение межквартирных перегородок	174	м2
	Доска сухая строганная		
	Пароизоляция (с 2-х сторон)		
	Изоплат (с 2-х сторон)		
	Гипсокартон (в 1 слой с 2-х сторон)		
	Внутреннее наполнение - минеральная вата		
7	Возведение внутренних перегородок (санузлы)	56	м2
	Доска сухая строганная		
	Паро-гидроизоляция (с 2-х сторон)		
	Гипсокартон (в 1 слой с 2-х сторон)		
	Внутреннее наполнение - минеральная вата		
8	Монтаж каркаса антресоли второго яруса	58	м2
	Доска сухая строганная		
	Фанера 20 мм		
9	Монтаж пола	174	м2
	Пленка техническая полиэтиленовая		
	Доска сухая строганная		
	Фанера 20 мм		
	Внутреннее наполнение - минеральная вата		
10	Нанесение обмазочной гидроизоляции	29	м2
<b>3. Прокладка коммуникаций</b>			
11	Монтаж системы водоотведения		
	Протяженность труб Ø 110 мм	40	м.п
	Количество выводов Ø 110 мм	9	шт
	Протяженность труб Ø 50 мм	25	м.п
	Количество выводов Ø 50 мм	33	шт
12	Разводка труб водоснабжения		
	Протяженность полипропиленовых труб ХВС	50	м.п
	Количество водорозеток ХВС	45	шт
	Протяженность полипропиленовых труб ГВС	30	м.п
	Количество водорозеток ГВС	27	шт
13	Разводка электрокоммуникаций		
	Монтаж распред. электрощитов (общее кол-во автоматов - 48 шт)	10	шт
	Прокладка кабелей в металлорукаве (внутри каркаса перегородок)	1500	мп
	Монтаж электроточек (розетки, выключатели)	96	шт
14	Монтаж системы вентиляции		
	Протяженность пластиковых воздуховодов	25	мп
	Количество бытовых вытяжных вентиляторов	9	шт
<b>4. Отделочные работы</b>			

15	Оштукатуривание стен	174	м2
16	Шпатлевание стен	230	м2
17	Оклеивание обоями под покраску	174	м2
18	Окраска стен (в 2 слоя)	174	м2
19	Нанесение лака на кирпичную кладку	81	м2
20	Монтаж натяжного потолка	174	м2
	Количество внутренних углов	51	шт
	Количество внешних углов	14	шт
	Количество обходов труб отопления	9	шт
	Количество точечных светильников	39	шт
21	Монтаж подвесного потолка Армстронг	23	м2
22	Укладка плитки (на пол и стены)	182	м2
23	Установка сантехники		
	Количество унитазов	9	шт
	Количество раковин	9	шт
	Количество смесителей	18	шт
<b>5. Финишная отделка</b>			
24	Установка радиаторов	12	шт
25	Настил ламината	133	м2
26	Установка плинтусов ПВХ	157	м.п
27	Монтаж межкомнатных дверей с врезкой фурнитуры	12	шт
28	Установка лестниц на антресоли	9	шт