

| Смета на ремонт санузла (совмещенный) | | | | | |
|--|--|--------|------|--------|---------------|
| № | Наименование | Ед.изм | Цена | Кол-во | Сумма |
| Первый этап | | | | | |
| 1 | Демонтаж раковины | шт | | 1 | 0,00р. |
| 2 | Демонтаж ванны чугунной с выносом в контейнер во дворе | шт | | 1 | 0,00р. |
| 3 | Демонтаж унитаза с бачком | шт | | 1 | 0,00р. |
| 4 | Демонтаж вентилей, кранов, труб, счётчиков ГВС, ХВС | м.п. | | 4 | 0,00р. |
| 5 | Очистка стен от плитки, штукатурки (до кирпича) | м2 | | 17 | 0,00р. |
| 6 | Очистка пола от плитки | м2 | | 3,5 | 0,00р. |
| 7 | Очистка потолка до бетона (от краски, шпаклёвки), в т.ч. демонтаж алوم. реечного потолка | м2 | | 3,5 | 0,00р. |
| 8 | Демонтаж дверного блока+окошко в с/у | шт | | 1 | 0,00р. |
| 9 | Вынос строительного мусора в контейнер во дворе (с лифтом) | м3 | | 5 | 0,00р. |
| Итоговая стоимость первого этапа: | | | | | 0,00р. |
| Второй этап | | | | | |
| 1 | Штукатурка и выравнивание стен толщ до 30мм | м2 | | 17 | 0,00р. |
| 2 | Выравнивание пола до 50 мм | м2 | | 3,5 | 0,00р. |
| 3 | Штукатурка, шпатлевка, выравнивание потолка (подготовка под монтаж реечного алум.) | м2 | | 3,5 | 0,00р. |
| 4 | Грунтовка стен, потолка, пола 2 раза | м2 | | 23 | 0,00р. |
| 5 | Грунтовка стен, пола под бетоноконтакт | м2 | | 20 | 0,00р. |
| 6 | Гидроизоляция пола | м2 | | 3,5 | 0,00р. |
| 7 | Штукатурка дверного проема для установки дверного блока | шт | | 1 | 0,00р. |
| 8 | Штробление гипсовых, кирпичных стен под трубу диаметром до 32мм | п.м. | | 6 | 0,00р. |
| 9 | Штробление гипсовых, кирпичных стен под трубу диаметром более 32мм | п.м. | | 4 | 0,00р. |
| 10 | Замена чугунного тройника канализации | шт | | 1 | 0,00р. |
| 11 | Прокладка канализационных труб ПВХ | п.м | | 5 | 0,00р. |
| 12 | Установка ПВХ отводов, тройников для канализации | шт | | 10 | 0,00р. |
| 13 | Прокладка труб из полипропилена (PP) | шт | | 20 | 0,00р. |
| 14 | Установка фитингов для труб из полипропилена (PP) | шт | | 10 | 0,00р. |
| 15 | Обратная заделка штроб | п.м | | 10 | 0,00р. |
| 16 | Теплоизоляция труб | п.м | | 10 | 0,00р. |
| 17 | Устройство подиума под душевую кабину (с подключением к канализации) | шт | | 1 | 0,00р. |
| 18 | Установка инсталляции унитаза | шт | | 1 | 0,00р. |
| 19 | Устройство тех. короба в сан. узле | шт | | 1 | 0,00р. |
| 20 | Установка скрытого сантех. люка | шт | | 1 | 0,00р. |
| 21 | Сантехническая разводка с утеплением труб в стены | точка | | 5 | 0,00р. |
| 22 | Установка шаровых кранов | шт | | 4 | 0,00р. |
| 23 | Установка фильтров грубой очистки | шт | | 2 | 0,00р. |
| 24 | Установка распределительного коллектора | шт | | 1 | 0,00р. |
| 25 | Установка счётчиков ГВС, ХВС | шт | | 2 | 0,00р. |
| 26 | Замена чугунного тройника канализации | шт | | 1 | 0,00р. |
| 27 | Штробление под провода в кирпичных стенах | м.п. | | 5 | 0,00р. |
| 28 | Штробление и установка подрозетников в кирпичных стенах | шт | | 2 | 0,00р. |
| 29 | Укладка эл.провода (скрытая, ПВХ гофра) | м.п. | | 10 | 0,00р. |
| 30 | Укладка провода для потолка подвешенного (ПВХ гофра) | м.п. | | 5 | 0,00р. |
| 31 | Установка и подключение распаечной коробки | шт | | 2 | 0,00р. |
| 32 | Обратная заделка штроб | м.п. | | 5 | 0,00р. |
| Итоговая стоимость второго этапа: | | | | | 0,00р. |
| Третий этап | | | | | |
| 1 | Облицовка стен, пола плиткой/керамогранитом | м2 | | 20 | 0,00р. |
| 2 | Установка декоративной раскладки для плитки | м.п. | | 0 | 0,00р. |
| 3 | Подрезка плитки на внешних углах под 45% | м.п. | | 2 | 0,00р. |
| 4 | Затирка швов | м2 | | 20 | 0,00р. |
| 5 | Высверливание отверстий в керамической плитке | шт | | 8 | 0,00р. |
| 6 | Монтаж реечных потолков | м2 | | 3,5 | 0,00р. |
| 7 | Высверливание отверстий под установку точечного светильника | шт | | 6 | 0,00р. |
| 8 | Монтаж ветрощитного точечного светильника в подвешенном потолке | шт | | 6 | 0,00р. |
| 9 | Монтаж эл. розетки | шт | | 2 | 0,00р. |
| 10 | Установка вентиляционной решетки | шт | | 1 | 0,00р. |
| 11 | Установка смесителя для раковины | шт | | 1 | 0,00р. |
| 12 | Установка смесителя настенного душ | шт | | 1 | 0,00р. |
| 13 | Установка душевой стойки для лейки смесителя | шт | | 1 | 0,00р. |
| 14 | Установка, подключение стиральной машины | шт | | 1 | 0,00р. |
| 15 | Установка, подключение унитаза для инсталляции | шт | | 1 | 0,00р. |
| 16 | Установка полотенцесушителя | шт | | 1 | 0,00р. |
| Итоговая стоимость третьего этапа: | | | | | 0,00р. |

Итоговая сумма:

0,00р.

С учётом __% скидки:

0,00р.

| Смета на ремонт кухни | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|------|--------|---------------|
| № | Наименование | Ед.изм | Цена | Кол-во | Сумма |
| Первый этап | | | | | |
| 1 | Демонтаж вентилей, кранов, труб, вент решетки | шт | | 4 | 0,00р. |
| 2 | Очистка стен от плитки, обоев, штукатурки (до кирпича) | м2 | | 20 | 0,00р. |
| 3 | Очистка пола от линолеума, паркета (елочка) | м2 | | 6 | 0,00р. |
| 4 | Очистка потолка до кирпича (от краски, шпаклёвки) | м2 | | 6 | 0,00р. |
| 5 | Демонтаж дверного блока | шт | | 1 | 0,00р. |
| 6 | Вывоз строительного мусора в контейнер во дворе (с лифтом) | м3 | | 3 | 0,00р. |
| Итоговая стоимость первого этапа: | | | | | 0,00р. |
| Второй этап | | | | | |
| 1 | Штукатурка и выравнивание стен толщ. до 30мм (подготовка под чист. отделку) | м2 | | 20 | 0,00р. |
| 2 | Выравнивание пола до 50 мм | м2 | | 6 | 0,00р. |
| 3 | Штукатурка, шпатлевка, выравнивание потолка (подготовка под покраску) | м2 | | 6 | 0,00р. |
| 4 | Грунтовка стен, потолка, пола 2 раза | м2 | | 26 | 0,00р. |
| 7 | Штукатурка дверного проема для установки дверного блока | шт | | 1 | 0,00р. |
| 8 | Штробление кирпичных стен под трубу диаметром до 32мм | п.м. | | 1 | 0,00р. |
| 9 | Штробление кирпичных стен под трубу диаметром более 32мм | п.м. | | 1 | 0,00р. |
| 11 | Прокладка канализационных труб ПВХ | п.м | | 1 | 0,00р. |
| 12 | Установка ПВХ отводов, тройников для канализации | шт | | 5 | 0,00р. |
| 1 | Прокладка труб из полипропилена (PP) | шт | | 1 | 0,00р. |
| 14 | Установка фитингов для труб из полипропилена (PP) | шт | | 5 | 0,00р. |
| 15 | Обратная заделка штроб | п.м | | 2 | 0,00р. |
| 16 | Теплоизоляция труб | п.м | | 2 | 0,00р. |
| 21 | Сантехническая разводка с утолщением труб в стены | точка | | 1 | 0,00р. |
| 22 | Установка шаровых кранов | шт | | 2 | 0,00р. |
| 27 | Штробление под провода в кирпичных стенах | м.п. | | 15 | 0,00р. |
| 28 | Штробление и установка подрозетников, розеток в кирпичных стенах | шт | | 5 | 0,00р. |
| 29 | Укладка эл.провода (скрытая, ПВХ гофра) | м.п. | | 15 | 0,00р. |
| 30 | Укладка провода для потолка (ПВХ гофра) | м.п. | | 5 | 0,00р. |
| 31 | Установка и подключение распаечной коробки | шт | | 1 | 0,00р. |
| 32 | Обратная заделка штроб | м.п. | | 15 | 0,00р. |
| Итоговая стоимость второго этапа: | | | | | 0,00р. |
| Третий этап | | | | | |
| 1 | Облицовка стен (фартук), пола плиткой | м2 | | 20 | 0,00р. |
| 2 | Установка декоративной раскладки для плитки | м.п. | | 0 | 0,00р. |
| 3 | Подрезка плитки на внешних углах под 45% | м.п. | | 2 | 0,00р. |
| 4 | Затирка швов | м2 | | 20 | 0,00р. |
| 5 | Высверливание отверстий в керамической плитке | шт | | 2 | 0,00р. |
| 9 | Монтаж эл. розетки | шт | | 5 | 0,00р. |
| 10 | Установка вентиляционной решетки | шт | | 1 | 0,00р. |
| 11 | Установка смесителя для раковины | шт | | 1 | 0,00р. |
| 12 | Теплый пол (устройство) | м2 | | 6 | 0,00р. |
| 14 | Покраска потолка на 2-3 раза | м2 | | 6 | 0,00р. |
| 15 | Покраска стен | м2 | | 15 | 0,00р. |
| Итоговая стоимость третьего этапа: | | | | | 0,00р. |

Итоговая сумма:

0,00р.

С учётом __% скидки:

| Смета на ремонт прихожей+коридор | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| № | Наименование | Ед.изм | Цена | Кол-во | Сумма |
| Первый этап | | | | | |
| 2 | Очистка стен от обоев, штукатурки (до кирпича) | м2 | | 17 | 0,00р. |
| 3 | Очистка пола от линолеума, паркета (елочка) | м2 | | 5 | 0,00р. |
| 4 | Очистка потолка до бетона (от краски, шпаклёвки) | м2 | | 5 | 0,00р. |
| 5 | Демонтаж дверного блока | шт | | 1 | 0,00р. |
| 6 | Вывоз строительного мусора в контейнер во дворе (с лифтом) | м3 | | 1 | 0,00р. |
| Итоговая стоимость первого этапа: | | | | | 0,00р. |
| Второй этап | | | | | |
| 1 | Штукатурка и выравнивание стен толщ до 30мм (подготовка под чист. отделку) | м2 | | 17 | 0,00р. |
| 2 | Выравнивание пола до 50 мм | м2 | | 5 | 0,00р. |
| 3 | Штукатурка, шпатлевка, выравнивание потолка (подготовка под покраску) | м2 | | 5 | 0,00р. |
| 22 | Грунтовка стен, потолка, пола 2 раза | м2 | | 22 | 0,00р. |
| 27 | Штробление под провода в кирпичных стенах | м.п. | | 15 | 0,00р. |
| 28 | Штробление и установка подрозетников, розеток в кирпичных стенах | шт | | 3 | 0,00р. |
| 29 | Укладка эл.провода (скрытая, ПВХ гофра) | м.п. | | 15 | 0,00р. |
| 30 | Укладка провода для потолка (ПВХ гофра) | м.п. | | 5 | 0,00р. |
| 31 | Установка и подключение распаечной коробки | шт | | 1 | 0,00р. |
| 32 | Обратная заделка штроб | м.п. | | 15 | 0,00р. |
| Итоговая стоимость второго этапа: | | | | | 0,00р. |
| Третий этап | | | | | |
| 1 | Облицовка пола плиткой | м2 | | 5 | 0,00р. |
| 3 | Подрезка плитки на внешних углах под 45% | м.п. | | 2 | 0,00р. |
| 9 | Монтаж эл. розетки | шт | | 3 | 0,00р. |
| 14 | Покраска потолка на 2-3 раза | м2 | | 5 | 0,00р. |
| 15 | Поклейка обоев | м2 | | 17 | 0,00р. |
| Итоговая стоимость третьего этапа: | | | | | 0,00р. |

Итоговая сумма:

0,00р.

С учётом __% скидки: