

СОГЛАСОВАНО :  
И.о.Генерального директора  
МУП «ПТО ЖКХ»

  
С.Е.ТЫРТОВ

« \_\_\_\_\_ » 2018г

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино

  
А.С.Туманов

« \_\_\_\_\_ » 2018г

Дефектная ведомость № 9445  
на ремонт подъезда №1 по адресу :с.Ивановское улица  
Мира д.9, 3 этажа,9 квартир

	Наименование работ	Формула подсчета	Ед. изм.	Кол-во
1	Ремонт штукатурки внутренних стен и потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	3 места 2 места	М2	3 2
2	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	1,6x1,0-тамбур (1,2x3,3)x4- лестн.марши (3x1,1)x2-пл.у кв-р (3x1,1)x1-пл. у окна 5,5x3-потолок 3 этаж	М2	43,84
3	Улучшенная окраска водоэмульсионной краской стен, ранее окрашенных клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	(1,6+1,0)x2x0,9- тамбур 1,5x1,2-до 1 эт. (3+1,1x2)x2x1,2пл.у у кв-р (3+1,1x2)x1x1,2- пл.у окна (3+4,4x2)x2,4+(3+1,1x 2)x1,2-3этаж 3,3x1,2x4-стены вдоль лестн.маршей Минус 1,5x0,4-вх.дверь 1,5x0,4-тамб.дверь	М2	68,43

		0,9x0,4x9-дв.квартир <sup>3,84</sup> 1,95x0,7x2-окна <sub>2,73</sub>		
4	Улучшенная окраска акриловой краской стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% с добавлением колера в размере 5% от объема краски	(1,6+1,0)x2x1,6- тамбур <sub>2,32</sub> 1,5x1,6-до 1этаж <sub>2,4</sub> (3+1,1x2)x2x1,6 <sub>16,64</sub> пл.у кварт. (3+1,1x2)x1x1,6- <sub>2,32</sub> пл.у окна (3+4,4x2)x1,6+(3+1,1x2)x1,6-3 этаж <sub>27,22</sub> 3,3x1,6x4-стены <sub>21,12</sub> вдоль лестн маршей Минус 1,5x1,6-вход.дверь <sub>2,4</sub> 1,5x1,6-тамб.дверь <sub>2,4</sub> 0,9x1,6x9-дверь кварт <sub>1,86</sub> 1,95x0,7x2-окна <sub>2,73</sub>	M2	63,51 ✓
5	Демонтаж оконного блока без подоконной доски	1,95x1,4x2	M2	5,46 ✓
6	Установка оконного блока ПВХ двухстворного однокамерного без подоконной доски <i>с пов-оцифиро</i>	1,95x1,4x2	M2	5,46 ✓
7	Установка наружных отливов шириной 0,2	1,95x2x0,2	M2	0,78 <sub>0,38</sub>
8	Штукатурка оконных откосов	(1,95+1,4)x2x2x0,2	M2	2,68 ✓
9	Улучшенная окраска оконных откосов акриловой краской по маслу с расч. более 35% 2 раза	(1,95+1,4)x2x2x0,2	M2	2,68 ✓
10	Окраска торцов лестничной клетки акриловой краской ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	(3,3x0,3)x4 шт	M2	3,96 ✓
11	Улучшенная окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб Ду 25 за 2 раза		пм м <sup>2</sup>	8 1,28
12	Улучшенная окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза.	7 секций	шт м <sup>2</sup>	2 3,56
13	Улучшенная окраска масл.составами метал.решеток .лестничных маршей с расчисткой старой краски	(3,3x0,9)x4 шт+1,5x0,9	M2	13,23 ✓

	более 35% за 2 раза			
14	Улучшенная окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей метал эл.щитков за 2 раза	0.94x0.97x3	М2	2.74 ✓
15	Смена перил пластмассовых	2.7x4+0.5x3+2+1.7	П.м.	16 ✓
16	Замена почтовых ящиков		шт	9 ✓
17	Замена покрытий полов в тамбуре и площадка 1 этажа до ступеней из напольной плитки на керамо гранит 30x30	1.6x1.0 тамбур 1,75x1,0 площадка до ступеней	М2	3,35 ✓
18	Замена деревянного дверного блока в тамбуре с коробкой и наличниками и в подвал с наличниками	1.5x2.0=3.0М2 0,8x2,0=1,6м2	шт	2 ✓
19	Улучшен.масляная окраска деревян.дверного блока в тамбуре с наличниками и в подвале за 2 раза	1.5x2.0=3,0м2 0,8x2,0=1,6м2	шт	2 ✓
20	Масляная окраска входной металлич. двери с 2-х сторон за 2 раза	1.5x2.0=3,0м2	шт	1 ✓
21	Замена светильников НПП 1401-60Вт		шт	5 ✓
22	Замена эл.ламп энергосберег. в светильниках		шт.	5 ✓
23	Замена элек.выкл. 1кл ОП		шт.	3 ✓
24	Замена элек.выкл. 2кл ОП		шт.	1 ✓
25	Прокладка кабеля ВВГ 2x1.5 без демонтажа		пм	20 ✓
26	Монтаж эл. кабелей в короб канал 16x16		пм	20 ✓
27	Монтаж распаечной коробки КОР 73		шт	1 ✓
28	Ремонт козырька бетонного с восстановлением кровельного покрытия из наплавл.материала в 2 слоя	3.3x1.50	М2	5 ✓
29	Расчистка козырька от старой покраски	3.3x1.50	М2	5
30	Ремонт штукатурки козырька цементным раствором	1x1	М2	1 ✓
31	Окраска козырька акриловой	3.3x1.50	М2	5 ✓

	краской за 2 раза			
32	Замена отливов козырька из оцинкованного железа	1.5x2+3.3	П.м.	6.3 ✓
33	Ремонт штукатурки фасада и откосов входной группы	1.0x1.2	М2	1.2 ✓
34	Окраска фасада и откосов входной группы акриловой краской за 2 раза	1.3x2.50 1.0x2.50	М2	5.75 ✓
35	Масляная окраска металлич.труб Ду 150 за 2раза	2.50x2=5,0	шт м <sup>2</sup>	2 ✓ d15

Начальник Семеновского участка

Аникин В.А.