

СОГЛАСОВАНО :  
 И.о.Генерального директора  
 МУП «ПТО ЖКХ»  
 С.Е.ТЫРТОВ  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель главы администрации  
 городского округа Ступино  
 А.С.Туманов  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г

Дефектная ведомость № 9446  
 на ремонт подъезда №2 по адресу :с.Ивановское улица  
 Мира д.9, 3 этажа,9 квартир

	Наименование работ	Формула подсчета	Ед. изм.	Кол-во
1	Ремонт штукатурки внутренних стен и потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	3 места 2 места	M2	3 2
2	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков,ранее окрашенных клеевой краской,с расчисткой старой краски более 35%	1,6x1,0-тамбур (1,2x3,3)x4- лестн.марши (3x1,1)x2-пл.у кв-р (3x1,1)x1-пл. у окна 5,5x3-потолок 3 этаж	M2	43,84
3	Улучшенная окраска водоэмульсионной краской стен, ранее окрашенных клеевой краской,с расчисткой старой краски более 35%	(1,6+1,0)x2x0,9- тамбур 1,5x1,2-до 1 эт. (3+1,1x2)x2x1,2пл.у кв-р (3+1,1x2)x1x1,2- пл.у окна (3+4,4x2)x2,4+(3+1,1x2)x1,2-3этаж 3,3x1,2x4-стены вдоль лестн.маршей Минус 1,5x0,4-вх.дверь 1,5x0,4-тамб.дверь 0,9x0,4x9-дв.квартир 1,95x0,7x2-окна	M2	68,43

		3,3x1,6x4-стены вдоль лестн.маршей Минус 1,5x1,6-вход.дверь 1,5x1,6-тамб.дверь 0,9x1,6x9-дверь кварт 1,95x0,7x2-окна		
5	Демонтаж оконного блока без подоконной доски	1,95x1,4x2	M2	5,46
6	Установка оконного блока ПВХ двухстворного однокамерного поворотно-откидного без подоконной доски	1,95x1,4x2	M2	5,46
7	Установка наружных отливов шириной 0,2	1,95x2	M	0,39
8	Штукатурка оконных откосов	(1,95+1,4)x2x2x0,2	M2	2,68
9	Улучшенная окраска оконных откосов акриловой краской .	(1,95+1,4)x2x2x0,2	M2	2,68
10	Окраска торцов лестничной клетки акриловой краской ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	(3,3x0,3)x4 шт	M2	3,96
11	Улучшенная окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб Ду 25 за 2 раза	8 м	M2	1,28
12	Улучшенная окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза.	7 секций * 2 шт	M2	3,56
13	Улучшенная окраска масл.составами метал.решеток лестничных маршей с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	(3,3x0,9)x4 шт+1,5x0,9	M2	13,23
14	Улучшенная окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей метал эл.щитков за 2 раза	0.94x0.97x3	M2	2.74
15	Смена перил пластмассовых	2.7x4+0.5x3+2+1.7	П.м.	16
16	Замена почтовых ящиков	4 секционных	шт	9
17	Замена покрытий полов в тамбуре и площадка 1 этажа до ступеней из напольной плитки на керамо гранит 30x30	1.6x1.0 тамбур 1,75x1,0 площадка до ступеней	M2	3,35
18	Замена деревянного дверного блока в тамбуре с коробкой и наличниками и в подвал с наличниками	1.5x2.0=3.0M2 0,8x2,0=1,6м2	шт	2
19	Улучшен.масляная окраска деревян.дверного блока в тамбуре с	1.5x2.0=3,0м2 0,8x2,0=1,6м2	шт	2

	наличниками и в подвале за 2 раза			
20	Демонтаж деревянного дверного блока входной двери	1.5x2.0=3.0м2	шт	1
21	Установка входного металлического дверного блока в стене с доводчиком марки «Premium»DS73BC	1.5x2.0=3.0м2	шт	1
22	Замена светильников НПП 1401-60Вт		шт	5
23	Замена эл.ламп энергосберег. в светильниках		шт.	5
24	Замена элек.выкл. 1кл ОП		шт.	3
25	Замена элек.выкл. 2кл ОП		шт.	1
26	Прокладка кабеля ВВГ 2x1.5 без демонтажа в коробе		пм	20
27	Прокладка кабель канала 16x16		пм	20
28	Монтаж распаечной коробки КОР 73		шт	1
29	Разборка козырька из наплавл.материала в 2 слоя	3.3x1.50	М2	5
30	Устройство козырька из наплавл.материала в 2слоя(стеклоизол)	3,3x1,50	М2	5
31	Расчистка козырька от старой покраски	3.3x1.50	М2	5
32	Штукатурка козырька цемент.-изв. раствором	1x1	М2	1
33	Окраска козырька акриловой краской за 2 раза	3.3x1.50	М2	5
34	Замена отливов козырька из оцинкованного железа	1.5x2+3.3	П.м.	6.3
35	Ремонт штукатурки фасада и откосов входной группы	1.0x1.2	М2	1.2
36	Окраска фасада и откосов входной группы акриловой краской за 2 раза	1.3x2.50 1.0x2.50	М2	5.75
37	Масляная окраска металлич.труб Ду 150 за 2раза	2,50*2=5,0	шт	2

Начальник Семеновского участка

Аникин В.А.