

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Демонтажные работы Помещение 313			
1	Демонтаж металлических стеллажей	т	0,25
2	Демонтаж и вынос деревянных шкафов, столов	10 шт	0,5
3	Демонтаж жалюзи	100 шт	0,02
4	Разборка облицовки стен	100 м2	0,02
5	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02
6	Разборка покрытий полов: из фанеры	100 м2	0,456
7	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2	0,456
Раздел 2 Общестроительные работы Помещение 313			
Подраздел 2.1 Потолок			
8	Очистка поверхности потолков	100 м2	0,518
9	Антисептирование водными растворами потолков	100 м2	0,518
10	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,456
Подраздел 2.2 Стены			
11	Антисептирование водными растворами: стен и откосов	100 м2	1,077
12	Облицовка стен и откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) двумя слоями	100 м2	1,077
13	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и откосов	100 м2	1,077
14	Оклейка обоями стеклобои стен и откосов	100 м2	1,077

15	Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,077
16	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	2
17	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2
18	Установка жалюзи	шт	2
Подраздел 2.3 Полы			
19	Ремонт лаг перекрытия	100 м2	0,456
20	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,456
21	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,456
22	Устройство покрытий из линолеума на клее	100 м2	0,456
23	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0,41
Раздел 3 Демонтажные работы Помещение 316			
24	Демонтаж металлических стеллажей	т	0,15
25	Демонтаж и вынос деревянных шкафов, столов	10 шт	0,2
26	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,2488
27	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2	0,2488
Раздел 4 Общестроительные работы Помещение 316			
Подраздел 4.1 Потолок			
28	Антисептирование водными растворами потолков	100 м2	0,2963
29	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2963
30	Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,2963

Подраздел 4.2 Стены					
31	Антисептирование водными растворами: стен и откосов		100 м2		0,5743
32	Облицовка стен и откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) двумя слоями		100 м2		0,5743
33	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и откосов		100 м2		0,5743
34	Оклейка обоями стеклобои стен и откосов		100 м2		0,5743
35	Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		100 м2		0,5743
Подраздел 4.3 Полы					
36	Ремонт лаг перекрытия		100 м2		0,2488
37	Устройство покрытий: из ГВЛ в 2 слоя		100 м2		0,2488
38	Устройство покрытий из плиток керамогранитных 30x30 см		100 м2		0,2488
Раздел 5 Демонтажные работы Помещение 310 (310.1,310.2,310.3,310.4)					
39	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		100 шт		0,04
40	Демонтаж металлических стеллажей		т		0,385
41	Демонтаж стеллажа		т		0,8
42	Разборка перегородок (дранка)		100 м2		0,337
43	Демонтаж остекления		100 м2		0,048
44	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина		100 м2		0,2452
45	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета		100 м2		0,9354
Раздел 6 Общестроительные работы Помещение 310 (310.1,310.2,310.3,310.4)					
Подраздел 6.1 Потолок					

46	Очистка поверхности потолков	100 м2	1,1354
47	Антисептирование водными растворами потолков	100 м2	1,1354

48 Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля

Подраздел 6.2 Стены

49	Антисептирование водными растворами: стен и откосов	100 м2	1,614
50	Облицовка стен и откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) двумя слоями	100 м2	1,614
51	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и откосов	100 м2	1,614
52	Оклейка обоями стеклобои стен и откосов	100 м2	1,614
53	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску	100 м2	1,614
54	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3,6

Подраздел 6.3 Полы

55	Ремонт лаг перекрытия	100 м2	0,9354
56	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,9354
57	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,9354
58	Устройство покрытий из линолеума на клее	100 м2	0,9354
59	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0,54

Раздел 7 Демонтажные работы Помещение 304

60	Демонтаж и вынос деревянных шкафов, столов	10 шт	2
61	Демонтаж жалюзи	100 шт	0,02

62	Демонтаж остекления перегородок	100 м2	0,189
63	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,03
64	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2	0,615
Раздел 8 Общестроительные работы Помещение 304			
Подраздел 8.1 Потолок			
65	Очистка поверхности потолков	100 м2	0,703
66	Антисептирование водными растворами потолков	100 м2	0,703
67	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,615
Подраздел 8.2 Стены			
68	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих	100 м2	0,289
69	Антисептирование водными растворами: стен и откосов	100 м2	1,498
70	Облицовка стен и откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) двумя слоями	100 м2	1,498
71	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и откосов	100 м2	1,498
72	Оклейка обоями стеклобои стен и откосов	100 м2	1,498
73	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,498
74	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,051
75	Установка жалюзи	шт	2
Подраздел 8.3 Полы			

76	Ремонт цементно-песчанной стяжки площадью заделки: до 1,0 м ²	100 мест	0,15
77	Устройство наливного пола самовыравнивающими составами толщиной 10мм	100 м ²	0,615
78	Устройство покрытий из линолеума на клее	100 м ²	0,615
79	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0,655

Раздел 9 Демонтажные работы Помещение 314

80	Демонтаж металлических стеллажей	т	0,48
81	Демонтаж металлических перегородок	100 м ²	0,16
82	Демонтаж и вынос деревянных шкафов, столов	10 шт	0,8
83	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01
84	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м ²	0,252
85	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета (2 слоя)	100 м ²	0,505

Раздел 10 Общестроительные работы Помещение 314

Подраздел 10.1 Потолок

86	Заделка отверстий в потолке	100 м ²	0,005
87	Очистка поверхности потолков	100 м ²	0,583
88	Антисептирование водными растворами потолков	100 м ²	0,583
89	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ²	0,505

Подраздел 10.2 Стены

90	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³	м ³	0,4
91	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих	100 м ²	0,28

92	Антисептирование водными растворами: стен и откосов	100 м2	0,776
93	Облицовка стен и откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) двумя слоями	100 м2	0,776
94	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и откосов	100 м2	0,776
95	Оклейка обоями стеклобои стен и откосов	100 м2	1,291
96	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,291
97	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,04
Подраздел 10.3 Полы			
98	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,505
99	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,505
100	Устройство покрытий из линолеума на клее	100 м2	0,505
101	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0,492
Раздел 11 Монтажные работы Водопровод , отопление помещение 304			
Подраздел 11.1 Демонтажные работы			
102	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,05
Подраздел 11.2 Монтаж водопровод			
103	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых, труб: 32 мм	100 м	0,12
Подраздел 11.3 Канализация			
104	Монтаж крепежа для труб	100 шт	0,1
Раздел 12 Монтажные работы Водопровод , отопление помещение 313			

Подраздел 12.1 Демонтажные работы																
105	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм												100 м		0,25	
106	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм												100 м		0,07	
107	Демонтаж: умывальников и раковин												100 шт		0,01	
Подраздел 12.2 Монтаж водопровод																
108	Установка вентиляй, задвижек, затворов, заглушек, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм												шт		2	
Подраздел 12.3 Канализация																
109	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм												100 м		0,03	
Раздел 13 Монтажные работы Водопровод , отопление помещение 314																
Подраздел 13.1 Демонтажные работы																
110	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм												100 м		0,25	
111	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм												100 м		0,14	
112	Демонтаж: умывальников и раковин												100 шт		0,01	
Подраздел 13.2 Монтаж водопровод																
113	Монтаж крепежа для труб												100 шт		0,04	
Раздел 14 Монтажные работы Водопровод , отопление помещение 316																
Подраздел 14.1 Демонтажные работы																
114	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм												100 м		0,15	
115	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм												100 м		0,02	
116	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм												100 м		0,1	

117	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01
Подраздел 14.2 Водопровод ХВС			
118	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм	100 м	0,01
119	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,08
120	Установка смесителей	10 шт	0,1
Подраздел 14.3 Водопровод ГВС			
121	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	0,1
122	Установка водонагревателей накопительных	шт	1
Подраздел 14.4 Канализация			
123	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,03
124	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,03
125	Установка сифона бутылочного с гофрой и выпуском	10 компл	0,2
Раздел 15 Монтажные работы Водопровод , отопление помещение 310 (1-4)			
Подраздел 15.1 Демонтажные работы			
126	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,45
127	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,15
128	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,02
Подраздел 15.2 Монтаж			
129	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых, труб: 32 мм	100 м	0,06
Подраздел 15.3 Канализация			

130	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,03

Раздел 16 Электромонтажные работы помещения 304

Подраздел 16.1 Ввод питания

131	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,12
132	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	0,12
133	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке	100 м	0,12
134	Бурение отверстий установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях	100 шт	0,01
135	Установка гильз из стальных труб диаметром: 32 мм	10 шт	0,1
136	Заделка пространства между кабелем и гильзой	100 шт	0,01

Подраздел 16.2 Щит комнатный

137	Щит распределительный	шт	1
138	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щит освещения	100 шт	0,15
139	Шина распределительная 63 А 1000 мм	100 м	0,01
140	Маркировка кабельных линий	м2	0,3

Подраздел 16.3 Розеточная сеть

141	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	2,81
142	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	2,81
143	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке	100 м	2,81
144	Коробка разветвительная	шт	10

145	Розетка при скрытой проводке												100 шт	0,42			
146	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке												100 шт	0,01			
Подраздел 16.4 Сеть освещения																	
147	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по стенам и потолкам												100 м	0,64			
148	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам												100 м	0,64			
149	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке												100 м	0,64			
150	Выключатель: двухклавишный при скрытой проводке												100 шт	0,03			
151	Коробка разветвительная												шт	4			
152	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях												100 шт	0,16			
Подраздел 16.5 Демонтажные работы																	
153	Демонтаж: светильников с лампами накаливания												100 шт	0,18			
154	Демонтаж проводки												100 м	0,8			
Раздел 17 Электромонтажные работы помещения 310																	
Подраздел 17.1 Ввод питания																	
155	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий												100 м	0,42			
156	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам												100 м	0,42			
157	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке												100 м	0,42			
158	Бурение отверстий установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях												100 шт	0,01			
159	Установка гильз из стальных труб диаметром: 32 мм												10 шт	0,1			

160	Заделка пространства между кабелем и гильзой	100 шт	0,01
Подраздел 17.2 Щит комнатный			
161	Щит распределительный	шт	1
162	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щит освещения	100 шт	0,19
163	Шина распределительная 63 А 1000 мм	100 м	0,01
164	Маркировка кабельных линий	м2	0,3
Подраздел 17.3 Розеточная сеть			
165	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	4,18
166	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	4,18
167	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке	100 м	4,18
168	Коробка разветвительная	шт	13
169	Розетка при скрытой проводке	100 шт	0,56
Подраздел 17.4 Сеть освещения			
170	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по стенам и потолкам	100 м	1,42
171	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	1,42
172	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке	100 м	1,42
173	Выключатель: двухклавишный при скрытой проводке	100 шт	0,03
174	Коробка разветвительная	шт	3
175	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях	100 шт	0,24
Подраздел 17.5 Демонтажные работы			

176	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,18
177	Демонтаж проводки	100 м	1

178 Демонтаж щита освещения

шт 5

Раздел 18 Электромонтажные работы помещения 313

Подраздел 18.1 Ввод питания

179	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0,12
180	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	0,12
181	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке	100 м	0,12
182	Бурение отверстий установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях	100 шт	0,01
183	Установка гильз из стальных труб диаметром: 32 мм	10 шт	0,1
184	Заделка пространства между кабелем и гильзой	100 шт	0,01

Подраздел 18.2 Щит комнатный

185	Щит распределительный	шт	1
186	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щит освещения	100 шт	0,13
187	Шина распределительная 63 А 1000 мм	100 м	0,01
188	Маркировка кабельных линий	м2	0,3

Подраздел 18.3 Розеточная сеть

189	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	2,68
190	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	2,68
191	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке	100 м	2,68

192	Коробка разветвительная												шт	9				
193	Розетка при скрытой проводке												100 шт	0,38				
194	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке												100 шт	0,01				
Подраздел 18.4 Сеть освещения																		
195	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по стенам и потолкам												100 м	0,48				
196	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам												100 м	0,48				
197	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке												100 м	0,48				
198	Выключатель: двухклавишный при скрытой проводке												100 шт	0,02				
199	Коробка разветвительная												шт	1				
200	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях												100 шт	0,12				
Подраздел 18.5 Демонтажные работы																		
201	Демонтаж: светильников с лампами накаливания												100 шт	0,06				
202	Демонтаж проводки												100 м	0,6				
203	Демонтаж проводки в трубах, проложенных на скобах												100 м	0,2				
204	Демонтаж щита освещения												шт	2				
Раздел 19 Электромонтажные работы помещания 314																		
Подраздел 19.1 Ввод питания																		
205	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий												100 м	0,12				
206	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам												100 м	0,12				
207	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке												100 м	0,12				

208	Бурение отверстий установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях	100 шт	0,01
209	Установка гильз из стальных труб диаметром: 32 мм	10 шт	0,1
210	Заделка пространства между кабелем и гильзой	100 шт	0,01
211	Люк ревизии	шт	1
Подраздел 19.2 Щит комнатный			
212	Щит распределительный	шт	1
213	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щит освещения	100 шт	0,1
214	Шина распределительная 63 А 1000 мм	100 м	0,01
215	Маркировка кабельных линий	м2	0,3
Подраздел 19.3 Розеточная сеть			
216	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	2,04
217	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	2,04
218	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке	100 м	2,04
219	Коробка разветвительная	шт	8
220	Розетка при скрытой проводке	100 шт	0,32
Подраздел 19.4 Сеть освещения			
221	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по стенам и потолкам	100 м	0,48
222	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	0,48
223	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке	100 м	0,48

224	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
225	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01
226	Коробка разветвительная	шт	3
227	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях	100 шт	0,12

Подраздел 19.5 Демонтажные работы

228	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,05
229	Демонтаж проводки	100 м	0,6
230	Демонтаж проводки в трубах, проложенных на скобах	100 м	0,4
231	Демонтаж щита освещения	шт	2

Раздел 20 Электромонтажные работы помещения 316

Подраздел 20.1 Ввод питания

232	Провод в лотках	100 м	0,26
233	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	0,1
234	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке	100 м	0,26
235	Бурение отверстий установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях	100 шт	0,01
236	Установка гильз из стальных труб диаметром: 32 мм	10 шт	0,1
237	Заделка пространства между кабелем и гильзой	100 шт	0,01
238	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	т	0,032
239	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля	100 шт	0,25

Подраздел 20.2 Щит комнатный

240	Щит распределительный	шт	1
241	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щит освещения	100 шт	0,15

242	Шина распределительная 63 А 1000 мм								100 м		0,01	
243	Маркировка кабельных линий								м2		0,3	
Подраздел 20.3 Розеточная сеть												
244	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм								100 м		0,32	
245	Розетка								100 шт		0,28	
246	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²								100 м		1,4	
Подраздел 20.4 Сеть освещения												
247	Профиль перфорированный монтажный								100 м		0,24	
248	Кабель по перфорированным профилям, сечением до 6 мм ²								100 м		0,42	
249	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам								100 м		0,42	
250	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке								100 м		0,42	
251	Выключатель: одноклавишный								100 шт		0,02	
252	Светильник светодиодный отдельно устанавливаемый на штырях								100 шт		0,08	
Подраздел 20.5 Демонтажные работы												
253	Демонтаж: светильников с лампами накаливания								100 шт		0,04	
254	Демонтаж проводки								100 м		0,5	
255	Демонтаж щита силового								шт		1	
Раздел 21 Пожарная сигнализация и Сети связи помещение 313												
Подраздел 21.1 Пожарная сигнализация												
256	Демонтаж извещателей								100 шт		0,02	
257	Демонтаж проводки								100 м		0,5	
258	Извещатель пожарный дымовой								шт		8	

259	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	шт	1
260	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	0,5

261	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение: до 2,5 мм ²	100 м	0,5

Подраздел 21.2 Сети связи

262	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	6,4
263	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	9,6

264	Розетка	100 шт	0,16

Раздел 22 Пожарная сигнализация и Сети связи помещение 316

265	Демонтаж извещателей	100 шт	0,02
266	Демонтаж проводки	100 м	0,5
267	Извещатель пожарный дымовой	шт	4
268	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	0,5
269	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение: до 2,5 мм ²	100 м	0,5

270	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	1,6
271	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по стенам	100 м	1,6

272	Розетка	100 шт	0,03

Раздел 23 Вентиляция в помещении 310.1					
Подраздел 23.1 Демонтажные работы					
273	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм		100 м2		0,178
Подраздел 23.2 Монтажные работы					
274	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм		100 м2		0,142
275	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм		100 м2		0,0222
276	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм		шт		3
277	Демонтаж шиберной заслонки 350x350, 200x150, 250x150,150x150 мм		шт		6
278	Демонтаж дроссель-клапана		шт		2
279	Демонтаж решеток		100 шт		0,01
Раздел 24 Вентиляция в помещении 310.2					
280	Установка решеток жалюзийных		шт		1
281	Заделка отверстий в местах прохода в стенах 500x500,400x350,450x450,350x400 мм		100 шт		0,05
Раздел 25 Вентиляция в помещении 310.3					
Подраздел 25.1 Демонтажные работы					
282	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм		100 м2		0,009
283	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм		100 м2		0,0009
284	Демонтаж шиберной заслонки 200x200 мм		шт		1

287	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм											100 м2		0,06	
288	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм											100 м2		0,017	
289	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм											шт		1	
290	Демонтаж шиберной заслонки 350x350, 350x150, 300x150,120x120 мм											шт		4	

Раздел 26 Вентиляция в помещении 310.4

Подраздел 26.1 Демонтажные работы

291	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2	0,14
292	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	0,033
293	Демонтаж шиберной заслонки 220x220, 150x150, мм	шт	2
294	Демонтаж решеток	100 шт	0,06

Раздел 27 Вентиляция в помещении 313

Подраздел 27.1 Демонтажные работы

295	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2	0,05
296	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	0,078
297	Демонтаж шиберной заслонки 320x320, 300x300,250x250,180x180,180 мм	шт	7
298	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм	шт	4
299	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм	шт	1
300	Демонтаж кондиционера (внутреннего блока)	шт	1
301	Демонтаж решеток деревянных	100 шт	0,01

Подраздел 27.2 Монтажные работы

302	Установка кондиционера внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт										шт			1	
303	Заделка отверстий в местах прохода в стенах 900x400,320x320,300x300										100 шт			0,03	
Раздел 28 Вентиляция в помещении 316															
Подраздел 28.1 Демонтажные работы															
304	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм										100 м2			0,0484	
305	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм										100 м2			0,072	
306	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм										шт			1	
307	Демонтаж шиберной заслонки 200x200, 300x150 мм										шт			3	
Подраздел 28.2 Монтажные работы															
308	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 250 мм										100 м2			0,062	
309	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм										100 м2			0,027	
310	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм										100 м2			0,12	
311	Прокладка воздуховодов гибких из пропилена, диаметром до 250 мм										100 м2			0,055	
312	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм										шт			2	
313	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 3200 мм										шт			1	
314	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм										шт			1	
315	Установка решеток жалюзийных										шт			2	
316	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке										100 м			0,6	

317	Пробивка отверстий в кирпичных стенах 700x300	100 шт	0,01
318	Заделка отверстий в местах прохода в стенах 700x300	100 шт	0,01
Раздел 29 Вентиляция в помещении 304			
Подраздел 29.1 Демонтажные работы			
319	Демонтаж сплит-системы	КОМПЛ	1
Подраздел 29.2 Монтажные работы			
320	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	КОМПЛ	1
321	Заделка отверстий в местах прохода в стенах 400x300	100 шт	0,01
Раздел 30 Вентиляция в помещении 314			
Подраздел 30.1 Демонтажные работы			
322	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	0,0493
323	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2	0,028
324	Демонтаж решеток	100 шт	0,01
325	Демонтаж дроссель-клапана	шт	3
326	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм	шт	1
Подраздел 30.2 Монтажные работы			
327	Заделка отверстий в местах прохода в стенах	100 шт	0,02
Раздел 31 Разные работы			
328	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную при автомобильных перевозках.	1 т	10,2
329	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 70 км I класс груза	1 т груза	10,2