

Наименование объекта: ГБОУ Школа №90 по адресу: г.Москва, 2-я Песчаная ул., 4А

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

#### Раздел Фасад

1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых (без затрат по эксплуатации лесов)	100 м2	18,7257
2	Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	100 м2	1,8848
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	5,385
4	Окраска фасадов с лесов акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	5,385
5	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	100 м2	13,3407
6	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шириной до 0,7 м (оконные отливы)	100 м	1,82
7	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шириной до 0,7 м (карнизные отливы)	100 м	2,678
8	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью	м2	18
9	Ремонт штукатурки гладких поверхностей наружных столбов, колонн и пилястр по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм (архитектурный элемент)	100 м2	0,07
10	Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2	0,2

#### Раздел крыльцо

11	Разборка тротуаров и дорожек из плит с отсыпкой и укладкой в штабель	100 м2	0,51
12	Смена отдельных железобетонных ступеней на сплошном основании или с заделкой двух концов	100 м	0,98
13	Устройство покрытий лестничных маршей из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 6 мм с затиркой швов	100 м2	0,76
14	Разборка покрытий кровли из листовой стали	100 м2	0,278
15	Разборка деревянных элементов стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2	0,278
16	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,278
17	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "Филизол", "Изопласт"	100 м2	0,278
18	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,18
19	Кладка отдельных участков наружных кирпичных стен простых	100 м3	0,005

1	2	3	4
20	Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов (прим. потолок крыльца)	100 м2	0,278
<b>Раздел кабинет 314</b>			
21	Ремонт мест примыкания стен и перегородок, выполненных из сборных железобетонных и гипсобетонных панелей		18
22	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	75,9
23	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2277
24	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,759
25	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой	100 м2	0,759
26	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2	100 м2	0,759
27	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	100 м2	0,015
28	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0,015
29	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,4
30	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,24
31	Разборка покрытий из линолеума и резины	100 м2	0,4
32	Разборка покрытий из древесноволокнистых плит	100 м2	0,4
33	Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры толщиной 10 мм	100 м2	0,4
34	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Т со сваркой стыков	100 м2	0,4
35	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	100 м	0,24
36	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,014
37	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	0,8
38	Замена электроустановочных изделий, открытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости материалов)	100 шт.	0,05
39	Демонтаж пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,3
40	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,3
41	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм2	100 м	0,3
42	Смена вентиляционных решеток стальных штампованных, тип РШ, размеры 200x200 мм	100 шт.	0,01
43	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	100 м	0,125
44	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,012
45	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	100 м2	0,0069
<b>Раздел кабинет 312</b>			
46	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	74

1	2	3	4
47	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,222
48	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,74
49	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой	100 м2	0,74
50	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2	100 м2	0,74
51	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	100 м2	0,015
52	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0,015
53	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,38
54	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,24
55	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	0,38
56	Разборка покрытий из древесноволокнистых плит	100 м2	0,38
57	Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры толщиной 10 мм	100 м2	0,38
58	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Т со сваркой стыков	100 м2	0,38
59	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	100 м	0,24
60	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,014
61	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	0,8
62	Замена электроустановочных изделий, открытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости материалов)	100 шт.	0,04
63	Демонтаж пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,3
64	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,3
65	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм2	100 м	0,3
66	Смена вентиляционных решеток стальных штампованных, тип РШ, размеры 200x200 мм	100 шт.	0,01
67	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	100 м	0,125
68	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,012
69	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	100 м2	0,0069
70	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	100 м	0,025

**Раздел кабинет 401**

71	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	79,5
72	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2385
73	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,795
74	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой	100 м2	0,795

1	2	3	4
75	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2	100 м2	0,795
76	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	100 м2	0,015
77	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0,015
78	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,477
79	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,21
80	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	0,477
81	Разборка покрытий из древесноволокнистых плит	100 м2	0,477
82	Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры толщиной 10 мм	100 м2	0,477
83	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Т со сваркой стыков	100 м2	0,477
84	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	100 м	0,21
85	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,014
86	Замена электроустановочных изделий, открытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости материалов)	100 шт.	0,08
87	Демонтаж пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,3
88	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,3
89	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм2	100 м	0,3
90	Смена вентиляционных решеток стальных штампованных, тип РШ, размеры 200x200 мм	100 шт.	0,01
91	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	100 м	0,125
92	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,012
93	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	100 м2	0,0069
<b>Раздел коридор 4 этаж</b>			
94	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	80
95	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,24
96	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,8
97	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой	100 м2	0,8
98	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2	100 м2	0,8
99	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	100 м2	0,078
100	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0,078
101	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке	место	1
102	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,35

1	2	3	4
103	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,24
104	Механизированная циклевка паркетных полов, бывших в эксплуатации	100 м2	0,35
105	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола более 5 м2	100 м2	0,35
106	Устройство плинтусов, окрашенных лаком, из древесины хвойных пород	100 м	0,24
107	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,064
108	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	0,4
109	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	100 м	0,119
110	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,014
111	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	100 м2	0,002
<b>Раздел Актовый зал</b>			
112	Разборка покрытий из линолеума и релина (прим. ковролин)	100 м2	0,205
113	Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры толщиной 10 мм	100 м2	0,205
114	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков (линолеум танцевальный)	100 м2	0,205
115	Ремонт мест примыкания стен и перегородок, выполненных из сборных железобетонных и гипсобетонных панелей	м	63
116	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	265
117	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,795
118	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	2,65
119	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой	100 м2	2,65
120	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2	100 м2	2,65
121	Ликвидация следов протечки размером до 1 м2 на потолке	место	6
122	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	2,24
123	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,76
124	Механизированная циклевка паркетных полов, бывших в эксплуатации	100 м2	2,04
125	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола более 5 м2	100 м2	2,04
126	Устройство плинтусов, окрашенных лаком, из древесины хвойных пород	100 м	0,76
127	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,064
128	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	4
129	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	100 м	0,32
130	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,072
131	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	100 м2	0,0106

1	2	3	4
132	Демонтаж пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,49
133	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,49
134	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,49
135	Смена вентиляционных решеток стальных штампованных, тип РШ, размеры 200x200 мм	100 шт.	0,06
136	Замена электроустановочных изделий, открытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости материалов)	100 шт.	0,1
137	Укладка металлической накладной полосы (порожка) (на сцену уголок)	100 м	0,3
138	Смена проступей и подступенков в деревянных лестницах	100 шт.	0,06
139	Разборка прямой части деревянных поручней	100 м	0,03
140	Ограждение лестничных площадок перилами (без стоимости перил)	100 м	0,03
<b>Раздел кабинет 409</b>			
141	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м <sup>2</sup>	80,5
142	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	0,2416
143	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м <sup>2</sup>	0,805
144	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой	100 м <sup>2</sup>	0,805
145	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2	100 м <sup>2</sup>	0,805
146	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	100 м <sup>2</sup>	0,015
147	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м <sup>2</sup>	0,015
148	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м <sup>2</sup>	0,493
149	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,285
150	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м <sup>2</sup>	0,493
151	Разборка покрытий из древесноволокнистых плит	100 м <sup>2</sup>	0,493
152	Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры толщиной 10 мм	100 м <sup>2</sup>	0,493
153	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Т со сваркой стыков	100 м <sup>2</sup>	0,493
154	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	100 м	0,285
155	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,014
156	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	0,9
157	Замена электроустановочных изделий, открытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости материалов)	100 шт.	0,06
158	Демонтаж пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,29
159	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,29
160	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,29
161	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	100 м	0,12

1	2	3	4
162	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,023
163	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	100 м2	0,0031
164	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	100 м	0,01
<b>Раздел коридор 4 этаж</b>			
165	Снятие облицовки из гипсокартонных листов	100 м2	0,05
166	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	76
167	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,228
168	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,76
169	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой	100 м2	0,76
170	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2	100 м2	0,76
171	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	100 м2	0,078
172	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0,078
173	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,34
174	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,235
175	Механизированная циклевка паркетных полов, бывших в эксплуатации	100 м2	0,34
176	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола более 5 м2	100 м2	0,34
177	Устройство плинтусов, окрашенных лаком, из древесины хвойных пород	100 м	0,235
178	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,064
179	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	0,4
180	Замена электроустановочных изделий, открытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости материалов)	100 шт.	0,04
181	Демонтаж пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,3
182	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,3
183	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм2	100 м	0,3
184	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	100 м	0,12
185	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,014
186	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	100 м2	0,002
<b>Раздел кабинет 410</b>			
187	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,21
188	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	0,157
189	Разборка покрытий из древесноволокнистых плит	100 м2	0,157

1	2	3	4
190	Устройство тепло - и звукоизоляции пола из фанеры толщиной 10 мм	100 м2	0,157
191	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Т со сваркой стыков	100 м2	0,157
192	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	100 м	0,21
193	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,014
194	Снятие облицовки из гипсокартонных листов	100 м2	0,651
195	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,1953
196	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,651
197	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой	100 м2	0,651
198	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 13-3303-5-1, 13-3303-5-2	100 м2	0,651
199	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными поливинилацетатными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,157
200	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	0,2
201	Замена электроустановочных изделий, открытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости материалов)	100 шт.	0,02
202	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных	100 м2	0,0147
203	Разборка деревянных перегородок щитовых	100 м2	0,075
204	Установка противопожарных металлических дверных блоков -двупольные / марка ДПМ-02/30, размеры 1400x2100 мм	10 шт.	0,1
205	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	100 м2	0,028
206	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100 м2	0,028

**Раздел Мусор**

207	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	т	41,962
208	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	т	41,962
209	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	41,962

От Подрядчика:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П.

От Заказчика:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П.