



СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

"АЛВИССТРОЙ"

Приложение №1 к Договору № ___ от " ___ " _____ 2019г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на проведение общестроительных работ на объекте: _____ по адресу: _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ			
	Демонтаж ламината/паркета/ковролина	м2	210.00
	Демонтаж фанеры	м2	189.00
	Демонтаж плинтусов	мп	241.00
	Укладка фанеры	м2	190.00
	Устройство покрытия пола из линолеума/ковролина без стоимости линолиума/ковролина	м2	190.00
	Циклевка паркета, тонировка, лак	м2	260.00
	Монтаж плинтуса	мп	320.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: СТЕНЫ/ПЕРЕГОРОДКИ			
	Разборка облицовки стен ГКЛ	м2	70.00
	Разборка стеновых панелей ПВХ	м2	7.00
	Расчистка стен от краски	м2	654.00
	Ремонт мест пирмыкания стен/перегородок	мп	81.00
	Штукатурка стен, вкл оконные и дверные откосы, торцы лестниц	м2	317.00
	Оклейка стен обоями под окраску	м2	796.00
	Покраска стен за 2 раза, включая откосы, торцы лестниц	м2	796.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: ПОТОЛКИ			
	Покраска потолка за 2 раза с расчисткой от старой краски до 35%	м2	482.00
	Ликвидация следов проточки	мест	7.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: ДВЕРИ/ОКНА И ОТКОСЫ			
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	м2	2.00
	Монтаж двери метал в комплекте с доводчиком и фурнитурой	шт	1.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			
	Окраска металлических поверхностей (перила, радиаторы, трубы, дверки и прочее)	м2	18.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: РАБОТЫ ПО ФАСАДУ			
	Работы по фасаду согласно дефектной ведомости	компл.	1.00
	Сборка-разборка строительных лесов	м2	1,872.00
	Очистка фасада от старой краски	м2	188.00
	Грунтовка, покраска (2 слой) кистью, валиком	м2	1,872.00
	Ремонт штукатурки	м2	538.00
	Смена отливов из оц стали	мп	449.00

Устройство козырьков на метал кронштейнах с покрытием кровельной сталью	м2	18.00
Реонт крыльца согласно дефектной ведомости	компл.	1.00
Разборка тротуаров и дорожек из плит с отноской и укладкой в штабель	м2	51.00
Смена отдельных железобетонных ступеней на сплошном основании или с заделкой двух концов	м	98.00
Устройство покрытий лестничных маршей из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 6 мм с затиркой швов	м2	76.00
Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	27.00
Разборка деревянных элементов стропил со стойками и подкосами из досок	м2	27.00
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2	27.00
Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "Филизол", "Изопласт"	м2	27.00
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	18.00
Кладка отдельных участков наружных кирпичных стен простых	м3	0.50
Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов (прим. потолок крыльца)	м2	27.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРОМОНТАЖ		
Демонтаж осветительных приборов светильники люминесцентных	шт	39.00
Демонтаж электроустановочных приборов (розетки, выключатели)	шт	39.00
Монтаж электрокабеля сечением до 4 мм	мп	198.00
Монтаж светильника потолочного накладного (Светильники-Поставка Заказчика)	шт.	39.00
Монтаж розеток, выключателей	шт.	39.00
Монтаж кабель канала ПВХ	мп	198.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: ВОДОПРОВОД/КАНАЛИЗАЦИЯ		
Демонтаж труб водопроводных (сталь) диаметром до 32 мм	мп	3.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: ПРОЧЕЕ		
Монтаж вент решетки	шт.	9.00
Демонтаж поручней деревянных	мп	3.00
Вывоз мусора с погрузкой в контейнеры	компл	3.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ, ВКЛ НДС 20%		
НДС 20%		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ, БЕЗ НДС 20%		

Стоимость работ	
За единицу	Всего
50.00	10,500.00
60.00	11,340.00
20.00	4,820.00
250.00	47,500.00
300.00	57,000.00
400.00	104,000.00
50.00	16,000.00
1,130.00	251,160.00
100.00	7,000.00
100.00	700.00
70.00	45,780.00
100.00	8,100.00
200.00	63,400.00
140.00	111,440.00
150.00	119,400.00
860.00	355,820.00
170.00	81,940.00
250.00	1,750.00
170.00	81,940.00
200.00	400.00
2,500.00	2,500.00
	2,900.00
180.00	3,240.00
	3,240.00
	520,000.00

