

СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

"АЛВИССТРОЙ"

Приложение №1 к Договору № _____ от " _____ " _____ 2019г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на проведение общестроительных работ на объекте: _____ по адресу: _____



№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ			
	Демонтаж паркета/линолеума/ламината	м2	300.00
	Демонтаж фанеры	м2	46.00
	Демонтаж лаг (брус,доска)	м2	164.00
	Заделка выбоин в полах цементных до 1м2	мест	15.00
	Укладка лаг	м2	164.00
	Обработка деревянного настила огнебиосоставом	м2	190.00
	Устройство самовыравнивающей стяжки (наливной пол) до 5 мм	м2	62.00
	Укладка фанеры в 2 слоя	м2	190.00
	Укладка ГВЛ в 2 слоя	м2	25.00
	Устройство покрытия пола из линолеума без стоимости линолиума/ковролина	м2	252.00
	Укладка керамогранита	м2	25.00
	Монтаж плинтуса	мп	210.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: СТЕНЫ/ПЕРЕГОРОДКИ			
	Демонтаж перегородок ГКЛ	м2	50.00
	Устройство ГКЛ перегородок, толщ.100 мм с обшивкой ГКЛВ в 2 слоя с шумоизоляцией	м2	57.00
	Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя по каркасу из профиля ПП/ПНП	м2	554.00
	Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой	м2	554.00
	Шпатлевка стен, подготовка к покраске	м2	605.00
	Оклейка стен обоями под окраску	м2	605.00
	Покраска стен за 2 раза, включая откосы, торцы лестниц	м2	605.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: ПОТОЛКИ			
	Устройство потолков Армстронг	м2	252.00
	Штукатурка потолка	м2	30.00
	Покраска потолка за 2 раза	м2	30.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: ДВЕРИ/ОКНА И ОТКОСЫ			
	Демонтаж деревянного дверного блока	шт	10.00
	Монтаж двери ДГ 21-09 деревянной в комплекте с фурнитурой	шт	5.00

Монтаж двери метал в комплекте с доводчиком и фурнитурой	шт	5.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: ВОДОПРОВОД/КАНАЛИЗАЦИЯ		
Демонтаж раковины	шт.	5.00
Демонтаж труб водопроводных (сталь) диаметром до 32 мм	мп	115.00
Демонтаж труб водопроводных (сталь) диаметром до 100 мм	мп	48.00
Прокладка трубопроводов (полипропилен армированный PN 20)	мп	44.00
Установка шаровых кранов	шт.	2.00
Монтаж водонагревателя накопительного с обвязкой	шт	1.00
Прокладка труб канализационных	мп	12.00
Установка смесителя	шт.	1.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
РАЗДЕЛ: ПРОЧЕЕ		
Демонтаж метал стеллажей	тн	2.10
Демонтаж и вынос деревянных шкафов, столов и прочее	шт	17.00
Демонтаж жалюзи	шт	4.00
Монтаж жалюзи	шт	4.00
Разборка облицовки стен	м2	2.00
Демонтаж остекления	м2	24.00
Вывоз мусора с погрузкой в контейнеры	компл	3.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ, ВКЛ. НДС 20%		

НДС 20%

ИТОГОСТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС 20%

Стоимость работ	
За единицу	Всего
50.00	15,000.00
60.00	2,760.00
80.00	13,120.00
100.00	1,500.00
300.00	49,200.00
50.00	9,500.00
200.00	12,400.00
400.00	76,000.00
400.00	10,000.00
300.00	75,600.00
450.00	11,250.00
50.00	10,500.00
	286,905.00
180.00	9,000.00
450.00	25,650.00
350.00	193,900.00
50.00	27,700.00
250.00	151,250.00
140.00	84,700.00
150.00	90,750.00
	582,950.00
250.00	63,000.00
300.00	9,000.00
170.00	5,100.00
	77,100.00
300.00	3,000.00
1,800.00	9,000.00

3,000.00	15,000.00
	27,000.00
200.00	1,000.00
100.00	11,500.00
130.00	6,240.00
100.00	4,400.00
200.00	400.00
1,500.00	1,500.00
100.00	1,200.00
500.00	500.00
	26,740.00
10,000.00	21,000.00
500.00	8,500.00
200.00	800.00
300.00	1,200.00
300.00	600.00
300.00	7,200.00
2,000.00	6,000.00
	45,300.00
	1,045,995.00

871,662.00