

Остаточные работ Мега Химки пом 7089

№п/п	Наименование работ	Объем работ		Цена работ	Ст-ть работ
	Плитка пол стены - 50/50-340м2 (керамогранит пол 165м2, белая технология 125м2)	290	м2	500	145000
	Плитка мелкая на стены 8,5*28см	56	м2	750	42000
	Потолок гипсокартон - с открытой зоной под покраску (площадь указана горизонтальной поверхности потолка, без учета вертикального подъема до плиты перекрытия. Со	74	м2	750	55500
	Покраска открытой зоны потолка подвесного вместе с инженерными сетями, воздуховодами, черновым стальным каркасом потолка (указана площадь горизонтальная без развертки воздуховодов и прочего)	39	м2	300	11700
	Подъем стяжки в мокрой зоне технологии на 2-3см, так как произошел подъем канализационных труб	28	м2	200	5600
	Доливка стяжки в гостевой зоне, толщиной до 40мм наливным полом	10	м2	200	2000
	Обшивка стен (1слой фанера 12мм, 2слойгклв 12,5мм по проф. трубе и кнауф-профилю-100м2, (устройство каркаса из профилей кнауф 10% от объема обшивки)	100	м2	600	60000
	Дообшить стены технологии гипсокартон 2й слой-50м2 примерно	50	м2	180	9000
	Шпаклёвка швов гипсокартон с серпяткой-200м2 (не знаю нужно ли там, где не будет отделки нашей, а где будет отделка декоративными панелями, стеклянное панно)	200	м2	30	6000
	Шпаклёвка покраска по гипсокартону-70м2	70	м2	400	28000
	Потолок подвесной грильято или Армстронг	49	м2	300	14700
	Подштукатурить кусок стены 20 см шириной, отшпаклевать, покрасить	4	м.п.	800	3200

	Поставить 3 перегородки гипсарь 75мм на 1м высота 3,5м. ГКЛВ в 2 слоя	3 шт	1200	3600
	Погрузка-выгрузка материала, вынос мусора, перенос по площадке рохлей, руками	1 ед	10000	10000
	Мелкие неучтенные работы, определение при осмотре объекта	1 ед	0	0
Итого, общая стоимость работ:				396300