

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

**Дефектный акт****ГБПОУ МКАГ Анадырский пр-д,79 Ремонт помещений 3 го этажа\_ коридор центр. часть, правая сторона**

**Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объекта  
и постановили произвести ремонт объекта в  
следующем объеме:**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Локальная смета: Новая локальная смета</b>				
<b>Раздел: Коридор, центральная часть 3 этажа</b>				
1	Разборка цементных плитусов	100 м	1,07	
2	Разборка (снятие) металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,0556	
3	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2	1,5791	
4	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	1,5791	
6	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит - на клею из сухих смесей толщиной клеевого слоя 4 мм с затиркой швов / смеси для плиточных работ марки В12,5 (М150)	100 м2	1,5791	
7	Устройство плитусов из крупноформатной плитки типа "керамогранит"	100 м	1,12	
8	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) ригели	м2	18,54	
9	Улучшенная окраска потолков внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска моющаяся типа ВД-АК-210	100 м2	0,1854	
10	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	1,3888	

1	2	3	4	5
13	Облицовка стен гипсокартонными листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 626) с дверным проемом	100 м2	3,053	
14	Улучшенная окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска влагостойкая типа ВД-АК-120	100 м2	3,053	
15	Демонтаж Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (без стоимости досок подоконных и заглушек)	100 м	0,322	
16	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (без стоимости досок подоконных и заглушек)	100 м	0,322	
17	Облицовка гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки откосов при отделке под окраску	100 м2	0,4382	
18	Улучшенная окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска моющаяся типа ВД-АК-210	100 м2	0,4382	
19	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	100 м2	0,18	
20	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	100 м2	0,0489	
21	Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных - однопольных	10 шт.	0,9	
22	Разборка дверных полотен со снятием с петель	шт.	3	
26	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов	100 м2	0,1096	
<b>Раздел: Коридор 3 этаж правое крыло</b>				
38	Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных - однопольных	10 шт.	1,2	
42	Облицовка пластиком или листами из синтетических материалов оконных и дверных откосов	100 м2	0,0531	
43	Облицовка стен гипсокартонными листами в два слоя по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей по системе типа "КНАУФ" (С 626) с дверным проемом	100 м2	0,581	
44	Улучшенная окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска моющаяся типа ВД-АК-210	100 м2	3,24424	
45	Демонтаж Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (без стоимости досок подоконных и заглушек)	100 м	0,0225	
47	Облицовка гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки откосов при отделке под окраску	100 м2	0,0291	

1	2	3	4	5
48	Улучшенная окраска стен внутри помещений водно-дисперсионными акриловыми красками - краска моющаяся типа ВД-АК-210	100 м2	0,0291	
<b>Раздел: Прочие затраты</b>				
49	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	7	

Заказчик \_\_\_\_\_

Подрядчик \_\_\_\_\_