

Дефектная ведомость

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Единица измерения	Объем работ	Примечания
1	Разборка бетонных полов (бетонная плитка) отдельными участками	м2/м3	300/15	
2	Разборка полов из металлической плитки с расчисткой от раствора	м2/ тн	1216/24,33	
3	Демонтаж металлических конструкций (уголок, закладные, люки )	тн	11,8	
4	Засыпка существующего приямка песком с трамбованием и проливкой водой	м3	90	
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фр. 20-40мм тол.200мм	м3	7,2	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих послойных слоев из песка с трамбованием и проливкой водой ср.т.100мм	м2/м3	430/43	
7	Грунтовка сущ. бетонных полов Бетоноконтант за 1 раза (250гр/м2 )	м2	3536	
8	Бетонирование приямков бетоном В15 (М200)	м3	11	
9	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5 (М100) ср.т.100мм	м2	4958	
10	Устройство пароизоляции из пленки ПВХ т.200мкм в 2 слоя	м2	4958	
11	Изготовление и устройство сетки из арматура А-III Ø12 с ячейкой 200x200 мм на фиксаторах	м2/тн	1949/20,776	
12	Изготовление и устройство 2-ной сетки из арматура А-III Ø12 с ячейкой 200x200 мм на фиксаторах	м2/тн	3009/64,092	
13	Устройство бетонного пола из бетона М 350 (В 25) т.150 мм с последующей шлифовкой	м2/м3	4958/744	
14	Упрочнение покрытия из бетона составом	м2	4958	
15	Шлифовка поверхности бетона шлифмашинами	м2	4958	
16	Обработка поверхности пропиткой	м2	4958	
17	Окончательная шлифовка поверхности бетонного пола шлифовальной машинной	м2	4958	
18	Нарезка усадочных швов с заполнением герметиком	п.м.	1572	
19	Укладка слоя "Энергофлекс" в примыканиях к стенам и колоннам с заполнением герметиком	м2	42	
20	Покраска пешеходных и проездных дорожек, зон складирования, зон погрузки-разгрузки, зоны сбора отходов и зон расположения участков. Нанесение разделительных линий ПФ-115 за 2раза с обезжириванием.	м2	634	