

Бетонирование подпорных стенок и пешеходных зон, устройство дренажной системы и ливневой канализации

№	Наименование работ	Ед. изм.	Работа
1	2	3	4
1. Бетонирование подпорных стенок- 17 пог.м. (подпорная стенка 1, Н=0,3-1 м)			
1	Укладка геотекстиля в корыто (1 слой)	кв.м	17,00
2	Засыпка подстилающего слоя из песка 0,1м + трамбовка, коэфф упл. 1,2+ для дренажа	куб.м	1,80
3	Укладка ЭППС в основание ленты подпорной стенки (3 стороны: буквой "п")	кв.м.	23,80
4	Установка опалубки+демонтаж	кв.м.	35,80
5	Армирование фундамента и тела стенки в 2 ряда	кв.м.	17,90
6	Бетонирование фундамента и тела стенки	кв.м.	17,90
7	Обмазочная гидроизоляция подпорной стенки, 2 слоя	кв.м.	17,90
8	Разработка грунта под дренаж подпорных стенок, коэфф разр 1,35+ погрузка для вывоза	куб.м	6,90
9	Устройство обратного фильтра из геоткани(геотекстиля) для дренажа	кв.м.	52,00
10	Укладка дренажных труб с нивелировкой уклона	пог.м.	26,00
11	Установка ревизионных колодцев с подключением трубопроводов	шт.	2,00
12	Устройство закладных элементов под электрику, включая материалы	шт	4,00
13	Прокладка кабеля в пазухе подпорной стенки с выведением и маркировкой концов под светильники	пог.м.	33,00
14	Обратная засыпка подпорной стенки песком, щебнем и грунтом	куб.м.	14,00
15	Монтаж насосного оборудования с обвязкой	шт.	1,00
2. Бетонирование подпорных стенок - 47 пог.м. (подпорные стенки 2,3 Н ср = 1,1м)			
1	Укладка геотекстиля в корыто (1 слой)	кв.м	47,00
2	Засыпка подстилающего слоя из песка 0,1м + трамбовка, коэфф упл. 1,2+ для дренажа	куб.м	5,60
2	Укладка ЭППС в основание ленты подпорной стенки (3 стороны: буквой "п")	кв.м.	75,00
3	Установка опалубки+демонтаж	кв.м.	150,00
3	Армирование фундамента и тела стенки в 2 ряда	кв.м.	75,00
4	Бетонирование фундамента и тела стенки	кв.м.	75,00
4	Обмазочная гидроизоляция подпорной стенки, 2 слоя	кв.м.	98,70
5	Разработка грунта под дренаж подпорных стенок, коэфф разр 1,35+ погрузка для вывоза	куб.м	25,40
5	Устройство обратного фильтра из геоткани(геотекстиля) для дренажа	кв.м.	156,00
6	Укладка дренажных труб с нивелировкой уклона	пог.м.	78,00
6	Установка ревизионных колодцев с подключением трубопроводов	шт.	4,00
7	Устройство закладных элементов под электрику, включая материалы	шт	13,00
7	Устройство закладных элементов под полив, включая материалы	шт	2,00
8	Прокладка кабеля в пазухе подпорной стенки с выведением и маркировкой концов под светильники	пог.м.	110,00
8	Обратная засыпка подпорной стенки и дренажных траншей песком, щебнем и грунтом	куб.м.	43,00
3. Бетонирование пешеходных зон, устройство ливневой канализации - 144 кв.м.			
1	Разработка грунта траншеи под ливневую канализацию вручную, с обратной засыпкой	куб.м	22,00
2	Установка дождеприемников под кровельными водостоками	шт.	7,00
3	Монтаж труб ливневой канализации с нивелировкой уклона и соединением фитингами	пог.м.	86,00
4	Установка пескоуловителя	шт.	4,00
5	Разработка грунта под основание отмосток и пешеходных зон согласно проекту вертикальной планировки + трамбовка и погрузка для вывоза	куб.м	68,00
6	Укладка геотекстиля в корыто (1 слой)	кв.м	144,00
7	Устройство подстилающего слоя из песка+ трамбовка, 0,2м	куб.м	34,50
8	Установка опалубки	пог.м	95,00
9	Армирование сеткой дорожной	кв.м.	144,00
10	Бетонирование основания (толщина — 0,1 м)	кв.м	144,00
11	Устройство деформационных швов с материалами	пог.м	42,00
12	Устройство закладных элементов, включая материалы	шт	2,00
13	Утепление отмостки дома	кв.м	144,00

№	Наименование работ	Ед. изм.	Работа
1	2	3	4
4. Инос			