

Материалы для выполнения фасадных работ		
Наименование	Ед.	Кол-во
Мембрана Ондутис А100 75м2	шт	2
Рейка 20х40х3000мм с/с	шт	195
Доска 100х25х3000мм е/в 1-3 сорт	шт	90
Доске PREMIUM Блок-Хаус (S=0,88м2) Капучино	шт	140
Доске PREMIUM Н-профиль, Капучино	шт	8
NS Соффит вентилируемый (темно-коричневый)	шт	50
NS j-профиль (темно-коричневый)	шт	50
NS доска карнизная +j (темно-коричневый)	шт	28
NS планка околооконная (темно-коричневый)	шт	15
NS угол наружный (темно-коричневый)	шт	9
NS угол внутренний (темно-коричневый)	шт	1
NS рейка стартовая (белый)	шт	20
NS рейка финишная (темно-коричневый)	шт	45
АльтаПрофиль Панель Кирпич, Жжёный, 1130х470мм	шт	64
Наружный угол кирпич (жжёный), 0,47 х 0,1м	шт	12
Доске Фасадный J-профиль 3,05м, Каштан	шт	10
Отлив оконный RAL 8017 2м	шт	5
Отлив цокольный RAL 8017 2м	шт	14
Метизная группа	комп	1
Антисептик НЕОМИД 430 5л концентрат	шт	1

Фасадные работы		
Наименование	Ед.	Кол-во
Монтаж гидро-ветрозащитной мембраны	м2	110
Монтаж обрешетки под сайдинг	м2	110
Монтаж сайдинга	м2	110
Отделка окон околооконным профилем	м.п	51
Монтаж углов сайдинга	м.п	25
Отделка карнизных свесов софитами	м.п	73,5
Монтаж цокольного отлива	м.п	24
Монтаж отливов на окна	м.п	6
Монтаж обрешетки под фасадные панели	м2	32
Монтаж фасадных панелей на цоколь	м2	32
Монтаж углов фасадных панелей	м.п	5,4
Монтаж/демонтаж строительных лесов до 4м	м.п	12
Монтаж/демонтаж строительных лесов до 6м	м.п	12
Накладные расходы	комп	1
Антисептирование древесины	м3	1,2
Погрузо-разгрузочные работы	комп	110