

Стоимость работ по проекту

Заказчик:

Подрядч

II. Работы с полами				
1.1.	Устройство наливного пола	м2	21	100
1.2.	Укладка паркетной доски на замковом соединении	м2	33,6	400
1.3.	Укладка керамогранита на пол с затиркой швов	м2	26,6	1000
1.4.	Устройство отверстий в плитке	шт.	10	100
1.5.	Устройство душевых поддонов в строительном исполнении	шт.	1	2000
1.6.	Облицовка душевых поддонов мозаикой с затиркой	процес	1	1400
1.7.	Монтаж деревянного плинтуса без покраски (накладной)	пм	25,3	180
	ИТОГО работы с полами			
Работы со стенами				
2.1.	Изменение размеров проема	шт.	1	1000
2.2.	Грунтовка торцов, откосов, простенков под штукатурку (Бетоноконтант)	пм	61,4	30
2.3.	Штукатурка торцов, откосов, простенков с установкой и демонтажем маяков	пм	61,4	350
2.4.	Устройство углоформирующей бумаги или армирующего угла	пм	20,6	100
2.5.	Шпаклевка стен под стеклохолст	м2	164	180
2.6.	Поклейка стеклохолста	м2	164	130
2.7.	Финишная шпаклевка стен в 2-3 слоя	м2	164	220
2.8.	Покраска стен в 2-3 слоя	м2	128,1	160
2.8.	Укладка керамической плитки среднего и крупного формата с затиркой швов	м2	23,7	1000
2.10.	Облицовка откосов, торцов и простенков керамической плиткой с затиркой швов и грунтовкой	пм	8,7	600
2.11.	Запиливание углов керамической плитки под 45 градусов (2 штуки)	пм	7,8	500
2.12.	Устройство отверстий в керамической плитке	шт.	7	100
2.13.	Устройство конструкции в спальне с устройством треков	шт.	1	12000
2.14.	Отделка примыканий дверей	шт.	3	750
2.15.	Отделка торцов и откосов, подготовка под покраску с использованием стеклохолста	пм	64,8	400
2.16.	Покраска торцов и откосов в 2-3 слоя	пм	64,8	120
	ИТОГО работы со стенами			
Работы с потолком				
3.1.	Монтаж потолков ГКЛ одноуровневых в 2 слоя	м2	18	550
3.2.	Заделка швов и саморезов ГКЛ	м2	32	100
3.3.	Отделка ниш с бортом под ленту с использованием стеклохолста с покраской	мп	32,5	850
3.4.	Нанесение базовой шпаклевки в 2 слоя	м2	32,5	210
3.5.	Поклейка стеклохолста на потолок	м2	52,8	160

3.6.	Финишная шпаклевка потолка в 2-3 слоя	м2	52,8	250
3.7.	Покраска потолка в 2-3 слоя	м2	52,8	200
3.8.	Устройство ниш под СДЛ с бортом	пм	12	800
3.9.	Монтаж армирующей ленты или угла	пм	38	100
3.10.	Отделка ниши под шторы с покраской	пм	13,2	800
3.11.	Монтаж люка под покраску и его покраска	шт.	4	1500
ИТОГО работы с потолками				
Электромонтажные работы*				
4.1.	Установка электрощита	шт.	1	1500
4.2.	Установка слаботочного щита и его сборка	шт.	1	2500
4.3.	Установка силовых розеток и выключателей, тв и тд	шт.	79	300
4.4.	Установка регуляторов теплого пола с датчиками	шт.	4	800
4.5.	Монтаж теплого пола	м2	13,5	450
4.6.	Установка автоматов и УЗО в щит	место	35	250
4.7.	Установка трека встраиваемого с его отделкой	пм	14	600
4.8.	Установка светильников	шт.	64	450
4.9.	Установка вентилятора без подвода вентиляции	шт.	1	500
4.10.	Установка люстр без сборки	шт.	2	650
4.11.	Устройство закладных для люстр	шт.	1	250
4.12.	Монтаж светодиодной ленты	пм	58,5	200
4.13.	Монтаж блока Нептун с подключением	шт.	1	500
4.14.	Устройство электрического полотенцесушителя с подключением	шт.	1	1100
ИТОГО электромонтажные работы				
Сантехнические работы				
5.1.	Устройство и заделка штроб под трубы	процес	1	1000
5.2.	Установка ванны с монтажом экрана из блока	шт.	1	2000
5.3.	Устройство выводов ГВС и ХВС, канализации	шт.	9	1000
5.4.	Устройство выводов канализации	шт.	5	400
5.5.	Устройство инсталляции	шт.	1	1500
5.6.	Подключение раковины с монтажом сифона	шт.	1	500
5.7.	Устройство унитаза подвесного	шт.	1	1000
5.8.	Монтаж люка под плитку	шт.	1	1200
5.9.	Устройство трапа	шт.	1	1200
5.10.	Монтаж i-box	шт.	1	1500
5.11.	Установка водонагревателя проточного (монтаж на готовые водорозетки)	шт.	1	600
5.12.	Устройство душевой стойки	шт.	1	1500
5.13.	Установка стиральной машины с подключением	шт.	1	500
5.14.	Установка смесителей	шт.	2	800
5.15.	Установка кранов Нептун	шт.	2	1000
ИТОГО сантехнические работы				
ИТОГО ЗА РАБОТЫ				

ИК:

2100
13440
26600
1000
2000
1400
4554
51094
1000
1842
21490
2060
29520
21320
36080
20496
23700
5220
3900
700
12000
2250
25920
7776
215274
9900
3200
27625
6825
8448

13200
10560
9600
3800
10560
6000
109718
1500
2500
23700
3200
6075
8750
8400
28800
500
1300
250
11700
500
1100
98275
1000
2000
9000
2000
1500
500
1000
1200
1200
1500
600
1500
500
1600
2000
27100
501461