

Адрес объекта: МО, г.Пушкино, ул. Чехова, д.15, п. , кв. _____				
Приложение №1 к договору №КС _____ от _____ 2021г.	L,м/п	B,м/п	H,м/п	Проем, м2
	1,60	1,98	2,63	1,40
СМЕТА от " _____ " _____ 2021г.				
Ванна №1. Демонтажные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Демонтаж покрытия из битумной мастики*	м2	3,17		
Сухая уборка полов под метлу, щетку	м2	3,17		
Стены				
Отбивка штукатурки со стен	м2	15,00		
Итого по разделу (демонтажные работы)				
Ванна №1. Черновые отделочные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Грунтовка пола (бетоноконтактом)	м2	3,17		
Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	3,17		
Стены				
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	17,43		
Последующий слой грунтовки стен	м2	17,43		
Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	6,00		
Итого по разделу (черновые отделочные работы)				
Ванна №1. Чистовые отделочные работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Облицовка керамогранитом 300х300мм, 400х400мм	м2	3,17		
Затирка плитки	м2	3,17		
Подрезка керамогранита	м/п	1,59		
Стены				
Облицовка керамической плиткой стен 200х400мм, 300х300мм, 300х400мм, 400х400мм, 600х600мм	м2	17,43		
Затирка плитки (стены)	м2	17,43		
Подрезка плитки	м/п	8,72		
Потолки				
Устройство потолков реечных до 10м2	м2	3,17		
Итого по разделу (чистовые отделочные работы)				
Ванна №1. Сантехнические работы				
	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Установка ванны	шт	1,00		
Установка раковины	шт	1,00		
Установка смесителей	шт	2,00		
Установка душа	шт	1,00		
Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	5,00		
Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	3,00		
Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	5,00		
Установка точки канализации	шт	3,00		
Итого по разделу (сантехнические работы)				
Разгрузка материала	т	1,00		
Вывоз мусора*****	кг	1000,00		
Итого по разделу (подготовительные работы)				
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ				

Адрес объекта: МО, г.Пушкино, ул. Чехова, д.15, п. , кв.

	L,м/п	B,м/п	H,м/п	Проем, м2
Приложение №1 к договору №КС _____ от _____ 2021г.	1,99	0,80	2,63	1,40
СМЕТА от " _____ " _____ 2021г.				
Туалет №1. Демонтажные работы	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Демонтаж покрытия из битумной мастики*	м2	1,59		
Сухая уборка полов под метлу, щетку	м2	1,59		
Стены				
Отбивка штукатурки со стен	м2	7,00		
Итого по разделу (демонтажные работы)				
Туалет №1. Черновые отделочные работы	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Последующий слой грунтовки пола	м2	1,59		
Грунтовка пола (бетоноконтактом)	м2	1,59		
Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	1,59		
Стены				
Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м2	13,28		
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью	м2	13,28		
Последующий слой грунтовки стен	м2	13,28		
Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом)	м2	4,00		
Итого по разделу (черновые отделочные работы)				
Туалет №1. Чистовые отделочные работы	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Полы				
Облицовка керамогранитом 300х300мм, 400х400мм	м2	1,59		
Затирка плитки	м2	5,58		
Подрезка керамогранита	м/п	1,59		
Стены				
Облицовка керамической плиткой стен 200х400мм, 300х300мм, 300х400мм, 400х400мм, 600х600мм	м2	13,28		
Затирка плитки (стены)	м2	13,28		
Подрезка плитки	м/п	6,64		
Потолки				
Устройство потолков реечных до 10м2	м2	1,59		
Итого по разделу (чистовые отделочные работы)				
Туалет №1. Сантехнические работы	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
Установка "инсталляции"	шт	1,00		
Установка гигиенического душа	шт	1,00		
Установка коллекторов	шт	2,00		
Установка водонагревателя (до 50 л)	шт	1,00		
Устройство сантехнического короба	м/п	2,63		
Установка люка ("невидимка")	шт	1,00		
Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка)	шт	8,00		
Комплексная разводка труб канализации (1 точка)	шт	3,00		
Установка точки водоснабжения (водорозетки)	шт	8,00		
Установка точки канализации	шт	3,00		
Итого по разделу (сантехнические работы)				
ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЮ. СТОИМОСТЬ РАБОТ				