

	потолков, низа лестничных маршей и площадок за два раза с расчисткой старой краски более 35% вододисперсионными составами быстросохнущими за 2 раза			
	1.3. Стены			
1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³ (Заделка ниш и отверстий кирпичом на цементном растворе)	м ³	0,08	
2	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м ³	0,08	
3	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	м	35,0	
4	Оклейка тканями: стен(Прим. -Проклейка швов серпянкой)	м	35,0	
5	Стесывание неровностей поверхностей стен	м ²	1,3	Дверной проем 1 этажа
6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	м ²	65,0	
7	Обшивка участка лестничного марша ГВЛ толщиной 12,5 мм. в 1 слой	м ²	4,9	
8	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм. стен	м ²	167,0	
9	Обработка стен бетоноконтактом под «Байрамикс»	м ²	167,0	
10	Отделка стен и дверных откосов декоративной мраморной крошкой «Байрамикс»	м ²	167,0	
11	Покрытие стен интерьерным лаком по «Байрамиксу» за 1 раз	м ²	167,0	
12	Окраска поверхностей стен латексными составами на водной основе ранее окрашенных за 2 раза в тон существующих	м ²	33,4	
13	Установка декоративного уголка шириной 20 мм на клею из ПВХ	м	18,36	
	1.4. Полы и лестничные марши			
1	Расчистка основания полов от цементной стяжки и клея	м ²	19,61	
2	Обеспыливание поверхности	м ²	64,6	
3	Огрунтовка основания пола за 1 раз бетоноконтактом	м ²	64,6	
4	Устройство напольного покрытия из керамогранитных плиток 300*300 мм с коэффициентом 0,75 (минимальный уровень скольжения) на клею	м ²	57,61	цвет согласовать с Заказчиком
5	Устройство сапожка из керамогранитных плиток 300*300 мм высотой 100 мм на клею	м ²	7,0	цвет согласовать с Заказчиком
6	Улучшенная окраска ранее окрашенных торцов лестниц за 2 раза лакокрасочными составами с высоким уровнем сцепления и укрывистостью	м ²	5,0	цвет согласовать с Заказчиком