

«УТВЕРЖДАЮ»

Протокол согласования д

расположенном по

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объём работ
1	п.1. демонтаж части стены под дверной блок с перемычкой	шт.	1,00
2	демонтаж пластиковых панелей потолка	м/2	54,00
3	демонтаж светильников с сохранением	шт.	5,00
4	демонтаж электрики	комп	1,00
5	демонтаж стяжки верхнего слоя	м/2	54,00
6	демонтаж штукатурки до кирпича	м/2	80,00
7	монтаж дверного блока	шт.	1,00
8	потолок (грунтовка, Ротбанд, финишная шпатлёвка)	м/2	54,00
9	потолок (грунтовка ,окраска) 2раза	м/2	54,00
10	пол грунтовка , укладка плитки с затиркой	м/2	54,00
11	стены (грунтовка , шпатлёвка,окраска)2раза	м/2	35,00
12	укладка плитки на стены с затиркой швов	м/2	44,10
13	устройство откосов окон из плитки с затиркой швов	м/п	17,40
14	устройство откосов дверей из плитки с затиркой швов	м/п	17,20
15	п.2.демонтаж пластиковых панелей потолка	м/2	52,50
16	демонтаж светильников с сохранением	шт.	4,00
17	демонтаж электрики	комп.	1,00
18	демонтаж стяжки пола верхнего слоя с плиткой	м/2	52,50
19	демонтаж вентиляции Du200мм	м	12,00
20	заделка отверстия в плите перекрытия (утеплен. герметизация)	шт	1,00
21	потолок (грунтовка , Ротбанд, финишная шпатлёвка)	м/2	52,50
22	потолок (грунтовка, окраска)2раза	м/2	52,50
23	пол (грунтовка , укладка плитки с затиркой)	м/2	52,50
24	стены очистка до кирпича	м/2	78,50
25	стены (грунтовка , шпатлёвка,окраска)2раза	м/2	35,70
26	стены укладка плитки с затиркой	м/2	44,70
27	устройство откосов окон из плитки с затиркой	м/п	23,20
28	устройство откосов дверей из плитки с затиркой швов	м/п	3,00
29	п.3. демонтаж вентиляции Du200	шт	1,00

30	заделка отверстия в плите перекрытия (утеплен. герметизация)	шт	1,00
31	потолок (грунтовка , Ротбанд, финишная шпатлёвка)	м/2	115,70
32	устройство откосов окон из плитки с затиркой швов	м/2	43,00
33	стены грунтовка окраска	м/2	62,40
34	п.4. демонтаж потолка гкл	м/2	37,05
35	очистка потолка от старой краски	м/2	37,05
36	потолок (грунтовка , Ротбанд, финишная шпатлёвка)	м/2	37,05
37	потолок (грунтовка,окраска)2раза	м/2	37,05
38	демонтаж стен дсп	м/2	65,88
39	демонтаж вентиляции и электрики	комп	1,00
40	демонтаж штукатурки стен до кирпича	м/2	65,88
41	стены (грунтовка окраска)2 раза	м/2	29,30
42	стены укладка плитки с затиркой	м/2	36,60
43	устройство откосов дверей из плитки с затиркой швов	м/п	6,00
44	устройство откосов окон из плитки с затиркой швов	м/п	3,60
45	полы демонтаж железного листа	м/2	37,05
46	демонтаж стяжки пола верхнего слоя с плиткой	м/2	37,05
47	полы укладка плитки с затиркой	м/2	37,05
48	п.5.демонтаж потолка Армстронг	м/2	3,84
49	демонтаж стен плитки и гкл	м/2	20,10
50	демонтаж плитки пола	м/2	3,84
51	устройство стен гвл	м/2	20,10
52	монтаж потолка гвл	м/2	3,84
53	гидроизоляция стен и пола	м/2	23,94
54	укладка плитки пола с затиркой	м/2	3,84
55	укладка плитки на стены с затиркой швов	м/2	20,10
56	потолок (грунтовка,шпатлёвка окраска)2раза	м/2	3,84
57	п.6.демонтаж штукатурки до кирпича	м/2	44,30
58	демонтаж стяжки верхнего слоя с плиткой	м/2	14,25
59	очистка потолка от старой краски	м/2	14,25
60	демонтаж дверного блока	шт	1,00
61	потолок(грунтовка , шпатлёвка,шпатлёвка) 2раза	м/2	14,25
62	укладка плитки стен с затиркой швов	м/2	24,60
63	укладка плитки пола с затиркой швов	м/2	14,25
64	устройство откосов окон из плитки с затиркой швов	м/п	3,20
65	п.7.устройство отсосов окон из плитки с затиркой швов	м/п	3,60
66	устройство откосов окон из плитки с затиркой швов	м/п	3,60
67	оштукатуривание дверного проёма двери	м/п	5,40
68	устройство откосов дверей из плитки с затиркой швов	м/п	5,40
69	демонтаж светильников	шт	2,00
70	демонтаж электро фурнитуры	комп	1,00
71	потолок (грунтовка , шпатлёвка, окраска)2раза	м/2	29,16
72	демонтаж гкл	м/2	32,40
73	монтаж гвл	м/2	32,40
74	очистка стен , удаление грибка с обработкой кислотой	м/2	10,00
75	стены (грунтовка ,шпатлёвка ,окраска)2 раза	м/2	58,32
76	демонтаж плитки пола	м/2	2,50

77	демонтаж плитки стен	м/2	13,50
78	подготовка гидроизоляция стен санузла	м/2	13,50
79	укладка плитки на стены с затиркой швов	м/2	13,50
80	демонтаж порога из бетона с плиткой	м/2	1,50
81	п.7.1. непопали		
82	п.8.очистка штукатурки стен до кирпича	м/2	39,00
83	очистка потолка от старой краски	м/2	13,70
84	пол демонтаж линолеум	м/2	13,70
85	демонтаж дверного блока	шт	1,00
86	потолок (грунтовка , шпатлёвка, окраска)2раза	м/2	13,70
87	стены (грунтовка ,шпатлёвка ,окраска)2 раза	м/2	19,50
88	укладка плитки на стены с затиркой швов	м/2	24,30
89	устройство откосов окон из плитки с затиркой швов	м/п	3,20
90	укладка плитки пола с затиркой	м/2	13,70
91	монтаж дверного блока	шт	1,00
92	п.9. демонтаж пола металлического листа	м/2	9,60
93	демонтаж плитки пола	м/2	12,40
94	демонтаж плитки стены	м/2	6,00
95	очистка стен , удаление грибка с обработкой кислотой	м/2	16,20
96	стены (грунтовка , шпатлёвка,окраска)2раза	м/2	19,20
97	потолок (грунтовка , шпатлёвка, окраска)2раза	м/2	12,40
98	укладка плитки на стены с затиркой швов	м/2	24,00
99	укладка плитки пола с затиркой	м/2	12,40
100	откосы (грунтовка шпатлёвка покраска)2раза	м/п	2,00
101	устройство откосов дверей из плитки с затиркой швов	м/п	3,00
102	демонтаж ролеты с сохранением	шт	1,00
103	п.10.демонтаж пластиковых панелей (стены потолок)	м/2	63,10
104	демонтаж линолеум пола	м/2	17,10
105	демонтаж штукатурки до кирпича	м/2	46,00
106	очистка потолка от старой краски	м/2	17,10
107	потолок (грунтовка , шпатлёвка, окраска)2раза	м/2	17,10
108	стены (грунтовка , шпатлёвка,окраска)2раза	м/2	19,20
109	укладка плитки на стены с затиркой швов	м/2	24,42
110	укладка плитки пола с затиркой	м/2	17,10
111	откосы (грунтовка шпатлёвка покраска)2раза	м/п	5,00
112	устройство откосов дверей из плитки с затиркой швов	м/п	3,00
113	кирпичная кладка дверного проёма	м/3	0,20
114	п.11.демонтаж поликарбоната потолка и стен	м/2	28,75
115	демонтаж штукатурки до кирпича	м/2	21,10
116	очистка потолка от старой краски	м/2	7,65
117	потолок (грунтовка , шпатлёвка, окраска)2раза	м/2	7,65
118	демонтаж металлического листа пола	м/2	7,10
119	демонтаж плитки пола	м/2	7,65
120	укладка плитки на стены с затиркой швов	м/2	10,30
121	укладка плитки пола с затиркой	м/2	7,65
122	устройство откосов дверей из плитки с затиркой швов	м/п	3,00
123	откосы (грунтовка шпатлёвка покраска)2раза	м/п	2,60
124	стены (грунтовка , шпатлёвка,окраска)2раза	м/2	7,60



--	--